

कार्यालय, पीथमपुर नगर पालिका

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ ward 11,12,13 bt road /2026/018 पीथमपुर नगर पालिका, दिनांक - 13-05-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

Pithampur Nagar Palika, जिला: DHAR

विषय: - ward 11,12,13 bt road की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: - PROJECT NUMBER PW1-EN2-0165-26-3014

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्तर्गत में WBMBT कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे। म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	ward 11,12,13 bt road	Municipal Fund	As per Estimation	2663397.66	478254.18	3141651.84

शर्तें-

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
2. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
3. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आर्मंत्रित की जावेगी।
4. निर्माण के दौरान एम.ओ.एस.टी. एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री आदि का प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे एवं कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
5. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
6. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

7. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यअं को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात् प्रश्नाधिन कार्य काराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
8. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
9. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture finish, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.) deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 02.08.2021
10. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
11. मध्यप्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम (3) के खण्ड (2) के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावें।
12. मध्यप्रदेश नगर पालिका (प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा पदाधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का नियम 7 (3) अनुसार संविदाकारअं से
13. अनुबंध संपादन के समय पांच प्रतिशत राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा करायी जावें।
14. मध्यप्रदेश नगर पालिका (प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा पदाधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का नियम 5 (5) (एक) (ग्यारह) के प्रावधानअं के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
15. प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर अनुमोदित की जा रही है कि स्थल विवादास्पद नहीं है, स्थल चयन, भूस्वामित्व का परीक्षण निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कर लें।
16. विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी/परिषद् उत्तरदायी रहेगी।
17. तथ्यअं को छुपाकर निजी/ अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी। तथा इस हेतु नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
18. डब्ल्यू.बी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पोलीटेक्नी कॉलेज या अन्य शासकीय संस्था से कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक चलित देयक का टेस्ट रिपोर्ट के अभाव में भुगतान न किया जावे।
19. डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग अधिकृत लेब से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांटे की रसीद ली जावे अथवा सड़क के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल (रसीद) अनिवार्य रूप से ली जावें।
20. समस्त प्रकार के रोड्स निर्माण में कामन युटिलिटी उक्त का प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जाना सुनिश्चित करते हुए यातायात की सुरक्षा सेपटी फिचर्स लगाना सुनिश्चित करें। सभी प्रकार के निर्माण कार्य परफारमेन्स ग्यारंटी अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।
21. मुख्य सड़कअं की स्थिति में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्थल के सीवीआर के अनुसार सड़क निर्माण की क्रस्ट डिजाईन/पेवमेंट डिजाईन करायी जाकर इस कार्यालय से अनुमोदन कराया जावें। वास्तविक निर्माण क्रस्ट डिजाईन के अनुरूप परिवर्तनीय हैं।

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री

कार्यालय, पीथमपुर नगर पालिका

कार्यालय, पीथमपुर नगर पालिका

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ ward 11,12,13 bt road /2026/3014 पीथमपुर नगर पालिका, दिनांक - 13-05-2026

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	ward 11,12,13 bt road	Municipal Fund	As per Estimation	2663397.66	478254.18	3141651.84

Signature Not Verified

Signed by: Devendra Singh Chauhan
Reason: Project TS
Certificate
Location: 0165
Date: 2026-05-13 13:29:46

E-sign

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0165-26-000000030	Work: ward 11,12,13 bt road
ULB: 0165 (Pithampur Nagar Palika)	Demand ID: DM-0165-26-000000033
Department: Public Works	PAC: 2663397.66
Project No.:	Gross: 3141651.84

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Cou nts	Nos	Len gth	Brea dth	Dept h	Volu me	Are a	Wei ght	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remar ks
1	NVI-2.5	Dismantling of Cement Concrete Pavement		1.0				10.0			10.0	M3	643.0	6,430.00	0.0	6,430.00	
1	NVI-10.10	Repair of Pot Holes by removal of failed material;		1.0	30.0	3.8	0.05	5.7			5.7	M3	8939.0	50,952.30	18.0	60,123.71	sheetla mata mandir ke pass
1	NVI-10.10			1.0	15.0	4.5	0.05	3.375			3.375	M3	8939.0	30,169.12	18.0	35,599.57	
1	NI-5.2.2	@ 0.30 Kg per Sqm (dry and hungry bituminous surfaces/granular surfaces treated with primer)		1.0	40.0	7.8			312.0		312.0	M2	16.0	4,992.00	18.0	5,890.56	
1	NI-5.2.2			1.0	75.0	5.7			427.5		427.5	M2	16.0	6,840.00	18.0	8,071.20	
1	NI-5.2.2			1.0	65.0	5.6			364.0		364.0	M2	16.0	5,824.00	18.0	6,872.32	
1	NI-5.2.2			1.0	50.0	5.7			285.0		285.0	M2	16.0	4,560.00	18.0	5,380.80	
1	NI-5.2.2			1.0	60.0	4.75			285.0		285.0	M2	16.0	4,560.00	18.0	5,380.80	
1	NI-5.2.2			1.0	50.0	4.3			215.0		215.0	M2	16.0	3,440.00	18.0	4,059.20	
1	NI-5.2.2			1.0	30.0	4.2			126.0		126.0	M2	16.0	2,016.00	18.0	2,378.88	
1	NI-5.2.2			1.0	140.0	4.5			630.0		630.0	M2	16.0	10,080.00	18.0	11,894.40	
1	NI-5.2.2			1.0	160.0	3.9			624.0		624.0	M2	16.0	9,984.00	18.0	11,781.20	kunvi patel dharms hala to aman patel house
1	NI-5.2.2			1.0	160.0	4.5			720.0		720.0	M2	16.0	11,520.00	18.0	13,593.60	
1	NVI-5.11.1	For Grading I (75-100mm thickness) bitumen content 4.0% (VG-30)		1.0	40.0	7.8	0.05	15.6			15.6	M3	7129.0	111,212.40	18.0	131,230.63	kapil stationry to baghes h agrwal house
1	NVI-5.11.1			1.0	75.0	5.7	0.05	21.375			21.375	M3	7129.0	152,382.38	18.0	179,811.20	
1	NVI-5.11.1			1.0	65.0	5.6	0.05	18.2			18.2	M3	7129.0	129,747.80	18.0	153,102.40	
1	NVI-5.11.1			1.0	50.0	5.7	0.05	14.25			14.25	M3	7129.0	101,588.25	18.0	119,874.13	
1	NVI-5.11.1			1.0	60.0	4.75	0.05	14.25			14.25	M3	7129.0	101,588.25	18.0	119,874.13	

WBS NO	SOR ITEM	Description	Cou nts	Nos	Leng th	Brea dth	Dept h	Volu me	Are a	Wei ght	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remar ks
1	NVI-5.11.1			1.0	50.0	4.3	0.05	10.75			10.75	M3	7129.0	76,636.75	18.0	90,431.37	
1	NVI-5.11.1			1.0	30.0	4.2	0.05	6.3			6.3	M3	7129.0	44,912.70	18.0	52,996.99	
1	NVI-5.11.1			1.0	140.0	4.5	0.05	31.5			31.5	M3	7129.0	224,563.50	18.0	264,984.93	
1	NVI-5.11.1			1.0	160.0	3.9	0.05	31.2			31.2	M3	7129.0	222,424.80	18.0	262,461.26	
1	NVI-5.11.1			1.0	160.0	4.5	0.05	36.0			36.0	M3	7129.0	256,644.00	18.0	302,839.92	
1	NI-5.12.4	Providing and laying Bituminous Concrete with hot mix plant using crushed For Grading II (30-45 mm thickness) with VG-30 bitumen @ 5.4%		1.0	40.0	7.8	0.03	9.36			9.36	M3	9102.0	85,194.72	18.0	100,529.77	kapil statoinr y to baghes h agrwal house
1	NI-5.12.4			1.0	75.0	5.7	0.03	12.825			12.825	M3	9102.0	116,733.15	18.0	137,745.12	
1	NI-5.12.4			1.0	65.0	5.6	0.03	10.92			10.92	M3	9102.0	99,393.84	18.0	117,284.73	
1	NI-5.12.4			1.0	50.0	5.7	0.03	8.55			8.55	M3	9102.0	77,822.10	18.0	91,830.08	
1	NI-5.12.4			1.0	60.0	4.75	0.03	8.55			8.55	M3	9102.0	77,822.10	18.0	91,830.08	
1	NI-5.12.4			1.0	50.0	4.3	0.03	6.45			6.45	M3	9102.0	58,707.90	18.0	69,275.32	
1	NI-5.12.4			1.0	30.0	4.2	0.03	3.78			3.78	M3	9102.0	34,405.56	18.0	40,598.56	
1	NI-5.12.4			1.0	140.0	4.5	0.03	18.9			18.9	M3	9102.0	172,027.80	18.0	202,992.80	
1	NI-5.12.4			1.0	160.0	3.9	0.03	18.72			18.72	M3	9102.0	170,389.44	18.0	201,059.54	
1	NI-5.12.4			1.0	160.0	4.5	0.03	21.6			21.6	M3	9102.0	196,603.20	18.0	231,991.78	
1	NII-1.1(I)	EXCAVATED EARTH 1KM OR PART THEREOF		1.0				13.24			13.24	M3	92.87	1,229.60	18.0	1,450.93	

WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	ward 11,12 & 13 BT ROAD	2,663,397.66
Total PAC		2663397.66

GST: 478254.18
Gross: 3141651.84

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0165-26-0000000030	Work: ward 11,12,13 bt road
ULB: 0165 (Pithampur Nagar Palika)	Demand ID: DM-0165-26-0000000033
Department: Public Works	PAC: 2663397.66
Project No.:	Gross: 3141651.84

Signature Not Verified

Signed by: Ajay Karare
Reason: Project Approval
Location: 0165
Date: 2020-05-13 11:58:50

Sub Engineer E-sign

Signature Not Verified

Signed by: Nishikant Shinde
Reason: Project Approval
Location: 0165
Date: 2020-05-13 12:07:02

CMO E-sign

Signature Not Verified

Signed by: Meera Kannoj
Reason: Project Approval
Location: 0165
Date: 2020-05-13 12:03:01

AE E-sign

SE Superintendent E-sign

Sub Engineer Division E-sign

AE Division E-sign

Signature Not Verified

Signed by: Devendra Singh Chouhan
Reason: Project Approval
Location: 0165
Date: 2020-05-13 13:27:36

EE E-sign