कार्यालय ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर
(कोटपूतली–बहरोड़)

क्रमांक :पंसबा / ग्रा.पं.कराणा / लेखा / 2026 / 03 दिनांक :– 18/05/2026

निविदा सूचना संख्या 03 / 2026–27

ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर के निम्नलिखित कार्यो हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 181 के तहत एवं राजस्थान के राज्यपाल महोदय की और से निम्नलिखित कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी मे सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान मे पंजीकृत संवेदको एवं केन्द्रीय /राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनो/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग /रेल्वे इत्यादि मे पंजीकृत संवेदको, राजस्थान सरकार के सक्षम श्रेणी के संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे मोहर बन्द निविदाऐ आमंत्रित की जाती है।

क्र0 स0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि (ग्रा.पं.)	MD RISL शुल्क	निविदा शुल्क (पं.स. बानसूर)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	डिमाण्ड ड्राफट के पक्ष मे	निविदा प्रपत्र विक्रय / प्राप्ति
01	सड़क चौड़ाईकरण सीसी सड़क निर्माण कार्य जयराम की दुकान से बस स्टैण्ड की ओर, ग्राम कराणा ग्राम पंचायत कराणा (MLA LAD/FS/2026-27/298919/14-05-2026)	600000	12000	500	1000	3 माह	ग्राम पंचायत कराणा	ग्राम पंचायत कराणा
02	सड़क चौडाईकरण सीसी सड़क निर्माण कार्य हरिराम बलाई की दुकान से बस स्टैंड की ओर ग्राम कराणा ग्राम पं. कराणा (MLA LAD/FS/2026-27/298919/14-05-2026)	600000	12000	500	1000	3 माह	ग्राम पंचायत कराणा	ग्राम पंचायत कराणा

निविदा से संबंधि समस्त विवरण वेबसाईट व विभाग की वेबसाईट "www.sppp.raj.nic.in" एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं विभाग में पंजीकृत संवेदकों से धरोहर राशि पी डब्यु एफ एण्ड ए आर के नियमानुसार आधा प्रतिशत होगी, जो कि सम्बनिधत विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर के नाम देय होगी।
2. (अ) निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र में वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर उपोरोक्तानुसार निर्धारित समय में प्रस्तुत की जा सकती है एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर उपोरोक्तानुसार निर्धारित समय पर खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जायेंगी।
   (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
   (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदायें नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस निविदाये खोली जायेंगी।
3. निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि एवं ईटेएडरिंग प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है। (वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, वेट चुकता प्रमाण पत्र वैध पैन कार्ड एवं नवीनतम जीएसटीआर, जीएसटी सर्टिफिकेट की प्रति, सभी डीडीईज) में वर्णित तरीके से पंचायत समिति कार्यालय बानसूर के कार्यालय में उपरोक्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराना आवश्यक है।
5. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

6. यदि संवेदक का नजदीक रिशतेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके प्रति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधिशाषी अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

7. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रुप में कार्य नहीं कर सकेगें। यदि सवेंदक अथवा उसके कर्मचारीयों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाऐं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा एवं निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबद्ध कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोकसेवकों/संविदाकर्मियों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगें।

8. निविदाता इन प्रपत्रों को कर Download कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रुप में कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय तक जमा कराना आवश्यक है।

9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकारी सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

10. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा कि स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

11. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1 (1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व रुपये 50.00 लाख से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रुपये निविदा प्रोसेसिंग शुल्क अरिक्ति देनी होगी, जो डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए। 50/– रुपये नॉन ज्योडिशियल शपथ पत्र स्टाम्प पर निविदा की शर्तो के साथ ऑनलाईन अपलोड करना होगा तथा निर्धारित तिथि को उक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रत्तियां कार्यालय पंचायत समिति बानसूर के विकास अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय पर मूल प्रत्तिया नहीं जमा कराने पर उस निविदादाता की निविदा नहीं खोली जावेगी। जो निर्धारित तिथि व समय पर कार्यालय पंचायत समिति बानसूर में जमा कराना होगा।

12. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं शुल्क की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट नियमानुसार सारणी में वर्णित विकास अधिकारी पं0स0 बानसूर के पक्ष में देय नियमानुसार इस कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर निविदा डालने के बाद जमा करवाना आवश्यक है।

13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।

14. कार्य का दोष निवारण अवधि 5 वर्ष एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटि पिरीयड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार निर्धारित रहेगा।

15. <u>ई–टेडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश</u>

अ– इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट से "www.sppp.raj.nic.in" एवं eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है।

ब– निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। आनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेकनोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगां निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

स– निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द– इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता य सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है। (वैध रिजस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वेट चुकता प्रमाण पत्र वैध पैन कार्ड एवं नवीनतम जीएसटीआर, जीएसटी सर्टिफिकेट की प्रति, सभी डीडीईज)

य– कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोकिली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

र– टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रुप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

16. ऑनलाईन बिड करते समय संवेदक यदि किसी तकनीकी खामी अथवा सर्वर की व्यस्तता के कारण बिड नहीं कर पाता है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। उक्त परिस्थितियों से बचने के लिए संवेदक को सुझाव दिये जाते है कि वे बिड करने के लिए अन्तिम समय तक इन्तजार नहीं करें।

17. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट/रजिस्टेशन सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स क्लीयरैंस नवीनतम जीएसटीआर, जीएसटी सर्टिफिकेट की प्रति, दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत **कराणा** में संवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होके निविदा पेटी में डालना आवश्यक है। निर्धारित समय के पश्चात दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा व इनके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

18. बीएसआर से Below दर प्राप्त होने पर अन्तर की राशि का ऑनलाईन कार्य आवंटन/स्वीकृत होने के 7 दिवस के अन्दर पूर्ण अन्तर (जी–शिड्यूल से Blow) राशि कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा 7 दिवस पश्चात उक्त कार्य स्वतः निरस्त माना जायेगा।

19. संवेदक को अन्तिम बिल का भुगतान थर्ड पार्टी की रिर्पोट सन्तोषजनक होने पर ही किया जावेगा एवं उक्त कार्य में थर्ड पार्टी की विजिट करवायी जानी आवश्यक होगी।

20. थर्ड पार्टी का भुगतान संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।

21. संवेदक द्वारा सीमेंट कंक्रीट कार्य में ओपीसी 43 ग्रेड सीमेंट उपयोग में किया जाना अति आवश्यक होगा।

प्रशासक
ग्राम पं. रतनपुरा उर्फ कराणा
पं.स. बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

प्रशासक
ग्राम पंचायत कराणा
पंचायत समिति बानसूर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कराणा
पं०स० बानसूर राज०

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कराणा
पंचायत समिति (बानसूर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर
(कोटपूतली–बहरोड़)

क्रमांक :पंसबा / ग्रा.पं.कराणा / 2026 / 03 दिनांक :– 18/5/2026

निविदा सूचना संख्या ..03.... / 2026–27

ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर के निम्नलिखित कार्यो हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 181 के तहत एवं राजस्थान के राज्यपाल महोदय की और से निम्नलिखित कार्यो हेतु उपयुक्त श्रेणी मे सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान मे पंजीकृत संवेदको एवं केन्द्रीय /राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनो/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग /रेल्वे इत्यादि मे पंजीकृत संवेदको, राजस्थान सरकार के सक्षम श्रेणी के संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे मोहर बन्द निविदाऐ आमंत्रित की जाती है।

निविदा की कुल लागत	रू. 600000/–	रू. 600000/–			
निविदा फार्म मिलने की दिनांक	19.05.2026 से 25.05.2026 तक प्रातः 10:00 बजे तक				
निविदा खोलने वाले कार्यालय मे धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक	25.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक				
निविदा खोलने की तारिख	25.05.2026 को दोपहर 2:00 बजे तक				

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रशासक ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर

प्रशासक ग्रा.पं.रतनपुरा उर्फ कराणा पं.स.बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

AAO

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कराणा पं.स. बानसूर (अलवर) राज.

क्रमांक : :पंसबा / ग्रा.पं.कराणा / 2025–26 /

दिनांक :–

प्रतिलिपीः–

01. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
02. श्रीमान अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
03. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर)।
04. सम्पादक .... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को न्यूनतम आकार में डीपीआर की दरों पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।
05. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/ महात्मां गांधी नरेगा कार्यालय/पंचायत समिति कार्यालय।
06. कार्यालय प्रति।

प्रशासक ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर

प्रशासक ग्रा.पं.रतनपुरा उर्फ कराणा पं.स.बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कराणा पं.स. बानसूर (अलवर) राज.

कार्यालय ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर
(कोटपूतली–बहरोड़)

निविदा प्रपत्र कमांक : ....

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर ....

प्रशासक
ग्रा.पं. रतनपुरा उर्फ कराणा
पं.स. बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

निविदा सूचना 03 / 2026–27

तकनीकी निविदा प्रस्ताव

कार्य का नाम :– सड़क चौड़ाईकरण सीसी सडक निर्माण कार्य जयराम की दुकान से बस स्टैण्ड की ओर ग्राम कराणा ग्राम पंचायत कराणा

संवेदक का नाम एंव पता : ....
: ....

1. फोन / माबाईल नम्बर : ....
2. अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
3. निवास का पता : ....
: ....

: ....

4. फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या : ....
5. संवेदक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या....................
6. पेन नम्बर : ....
7. अमानत राशि के ड्राफ्ट जारीकर्ता बैंक शाखा का नाम : ....
ड्राफट नम्बर .... दिनांक .... राशि .... रू0

मै घोषणा करता हुँ कि मैनें निविदा की समस्त शर्ते पढ ली है, और मुझे स्वीकार है सहमति स्वरूप मैने इस पर हस्ताक्षर कर इसके साथ सलंग्न कर दी है।

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर
(कोटपूतली–बहरोड़)

निविदा प्रपत्र कमांक : ....

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर ....

प्रशासक ग्रा.पं.रतनपुरा उर्फ कराणा पं.स.बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

निविदा सूचना ...03..... / 2026–27

तकनीकी निविदा प्रस्ताव

कार्य का नाम :– सड़क चौडाईकरण सीसी सड़क निर्माण कार्य हरिराम बलाई की दुकान से बस स्टैंड की ओर ग्राम कराणा ग्राम पं. कराणा

संवेदक का नाम एंव पता : ....

: ....

1. फोन / माबाईल नम्बर : ....
2. अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
3. निवास का पता : ....
   : ....
   : ....
4. फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या : ....
5. संवेदक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या....................
6. पेन नम्बर : ....
7. अमानत राशि के ड्राफ्ट जारीकर्ता बैंक शाखा का नाम : ....
   ड्राफट नम्बर .... दिनांक .... राशि .... रू0

मै घोषणा करता हुॅ कि मैनें निविदा की समस्त शर्ते पढ ली है, और मुझे स्वीकार है सहमति स्वरूप मैने इस पर हस्ताक्षर कर इसके साथ सलंग्न कर दी है।

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर
(कोटपूतली–बहरोड़)

–निविदा की शर्ते

01. निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही निविदा स्वीकार की जावेगी तथा निविदा के मोहरबन्द लिफाफे पर कार्य का नाम एवं कार्य कोड तथा निविदा देने वाले व्यक्ति /फर्म का पूरा नाम साफ एवं स्पष्ट रूप से अकिंत किया जाना आवश्यक है।
02. पंचायती राज संस्थाओं सार्वजनिक निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग जन स्वास्थय अभियात्रिंकी विभाग नगर निगम /नगर परिषद /नगर पालिका एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदक नियमनुसार निविदा शुल्क जमा करवाकर निविदा प्रकिया में भाग ले सकेगें।
03. अमानत राशि 24000....../– का डिमाड ड्राफट कार्यकारी सस्था ग्राम विकास अधिकारी ग्रा.पं. **कराणा** पं.स. **बानसूर** के पक्ष में स्थानीय बैंक शाखाओं में देय हों निविदा प्रपत्र के साथ सलग्नं कर जमा करायेगा। तथा निविदा शुल्क की राशि का डी.डी. विकास अधिकारी पं0स0 के नाम एवं 500/– का शुल्क MDRISL Jaipur के नाम डी.डी. बनाना होगा।
04. किसी भी निविदा को स्वीकृति करने एवं बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम 186(2)में गठित क्रय समितियों के पास सुरक्षित है।
05. उक्त निविदा द्विस्तरीय प्रणाली से होगी। निविदादाता को निविदा प्रथम लिफाफे मे तकनीकी निविदा जिसमे जी0एस0टी0पंजीयन प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र ,आयकर/बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र मार्च 2024 तक एंव अमानत राशि का डी0डी0,पैन कार्ड की फोटोप्रति,तकनीकी निविदा एंव निविदा प्रपत्र स्वंय हस्ताक्षरित रखकर देनी होगी तथा लिफाफे के उपर **तकनीकी निविदा** अंकित होना चाहिए। ऑनलाईन बिड में बिडर द्वारा दरें BOQ में तैयार कर अपलोड करनी होगी। विभाग की वेबसाईट पर समस्त दस्तावेजों को अपलोड करना होगा साथ ही RTPP Act, 2013 के नियम 17(2)कं की पालना करनी होगी। एकल निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
06. ई–प्रोक पोर्टल पर मांगी गई बोलियां ई–प्रोक पर ही स्वीकार की जायेगी, जिस का प्रकाशन राज्य स्तरीय न्यूज पेपर में प्रकाशन करना आवश्यक होगा।
07. सफल निविदादाता से राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त करो की कटौती नियमानुसार की जावेगी ।
08. सर्शत निविदा/डाक/तार/फैकस/ईलेक्टोनिक्स माध्यम से प्रेषित निविदा /अमानत राशि के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।
09. निविदा विकय प्राप्ति एवं खोलनें की दिनांक को राजपत्रित अवकाश होने पर निविदा संबंधी समस्त कार्य आगामी दिवस में किए जायगें तथा निविदा का विकय निविदा प्राप्ति के समय से 24 घन्टे पहले बन्द कर दी जायेगी।
10. सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पुर्व 500 रू के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा 3 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करानी होगी।
11. कार्य करने की अवधी में मानसून अवधी सम्मिलित है।
12. दर संविदा कालावधि सामान्यतः एक वर्ष, बजट व्यवस्था और करों के उधग्रहण के अनुरूप होने के लिए अधिमानतः एक वित्तीय वर्ष होगी यह और कम कालावधि की हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्तपूर्ण होने की प्रत्याशा हो परन्तु अपरिहार्य कारण होने पर अनुबन्ध की अवधि लोक उपापन नियम 2012 एवं 2013 अनुसार उपापन संस्था अपने स्तर से निर्णय लेकर अधिकतम 03 माह तक बढा सकती है।
13. बोली प्रस्ताव फार्म का शुल्क बोली प्रस्ताव विज्ञप्ति मे दर्शाये गए रूपयो के अनुसार होगा जो नगद/डीडी द्वारा जमा करवानी होगी।
14. प्रत्येक सफल बोली प्रदाता को आदेश प्राप्ति के सात दिवस मे कुल 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। बिना बोली प्रतिभूति राशि के प्राप्त बोली प्रस्ताव को स्वीकार नही किया जावेगा। बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे शामिल किया जा सकेगा।
15. कोई भी डीलर जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है यदि राज्य मे प्रचलित विक्रि कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह बोली नही देगा। बिक्रि कर पंजीयन संख्या का शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा तथा इसके अभाव में बोली प्रस्ताव को रद्द कर दिया जावेगा।

16. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ बोली मे निर्धारित स्पेषीफिकेशन/टेड्रमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी।
17. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटि पिरियड)का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात 2 वर्ष तक रहेगा।
18. राजस्थान पंचायती राज नियम –1996 ग्रामीण कार्य निर्देशिका विभिन्न जारी दिशा –निर्देश तथा वित्तीय लेखा नियम जो निविदा प्रकाशन के समय से प्रभावी हो की सभी शर्ते इन कार्यो पर लागू होगी।
19. चालू बिल की सकल रकम से 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप प्रत्येक चालू बिल में से काटा जायेगा और निबंधनों और शर्तो के अनुसार संविदा पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रतिदत किया जायेगा। तथापि निक्षिप्त अग्रिम धनराशि ठेकेदार के प्रथम चालू बिल में से प्रतिभूति निक्षेप कटौति करते समय समायोजित की जायेगी। प्रतिभूति निक्षेप की कोई अधिकतम सीमा नही होगी।
20. योजना अनुसार कार्य की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने एंव योजना मद में राशि प्राप्त होने पर किया जायेगा।
21. संवेदक को जिला परिषद/पंचायत समिति की प्रयोगशाला से गुणवता परिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्य पुर्णता प्रमाण पत्र सद्वाम अधिकारी द्वारा जारी 3 प्रतियो मे मय माप पुस्तिका की प्रति के उपलब्ध करवाने के प्श्चात ही चालू / अन्तिम बिल का भुगतान किया जावेगा।
22. परिनिर्धारित क्षति :– परिर्धिरित क्षति के साथ कार्य सम्पादित करने की अवधि में वृद्वि करने के मामले में, वसूली सा.वि. एवं लेखा नियमों में प्रावधानित प्रतिशतता के आधार पर उस कार्य के लिये की जायेगी जिसको निविदादाता शर्तानुसार सम्पादित करने में असफल रहा है।
23. इन्टरलांगिक टाईल्स मे टाइल्स की क्षमता आई एस कोड 15658 ही ग्राम पंचायतो मे प्रयुक्त की जावेगी जिस पर बेच नम्बर की टाईल्स स्ट्रेन्थ की टेस्टिंग की जावेगी।
24. अन्य शर्त सामान्य वित एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निहित रहेगी।
25. राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2013 की धारा 75 के तहत एडिशनल प्रोफेशनल गारन्टी अनुसार उपापन प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।
26. निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्यो की दरे अनुमोदित बीएसआर दर से 10प्रतिशत कम प्राप्त होने पर वित्तीय बिड उपापन समिति द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
27. अमानत राशि 2 प्रतिशत निविदा प्रकिया के साथ तथा शेष 3प्रतिशत राशि दर अनुबन्धित करवाने से पूर्व जमा करवानी होगी। 3 प्रतिभूति राशि 7 दिवस में जमा करना आवश्यक होगा।
28. वित्तीय तीन वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 जीएसटी 3बी/जीएसटी रिटर्न चालान की प्रति।
29. वित्तीय तीन वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 टर्न ऑवर सीए ऑडिट द्वारा प्रमाणित प्रति।
30. वित्तीय तीन वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 इनकम टैक्स फाईल की प्रति।
31. विवादित मामलो मे न्याय अधिकार क्षेत्र बानसूर होगा।

प्रशासक
ग्राम पंचायत कराणा
पंचायत समिति बानसूर

प्रशासक
ग्रा.प. रतनपुरा उर्फ कराणा
प.स. बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कराणा
पंचायत समिति बानसूर

उपरोक्त निविदा की की समस्त शर्ते मैंन/हमने भली भांति पढ ली है । समझ ली है तथा क.स. 1 से 30 तक की उक्त समस्त शर्ते मुझे/हमें स्वीकार हैं ।

हस्ताक्षर निविदादाता (मय मोहर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़)

"G" अनुसूची

प्रशासक/सचिव
ग्राम पंचायत कराणा पं.स. बानसूर

प्रशासक
ग्रा.पं. रतनपुरा उर्फ कराणा
बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

निविदा जारीकर्ता :–

कार्य का नाम :– सड़क चौडाईकरण सीसी सड़क निर्माण कार्य हरिराम बलाई की दुकान से बस स्टैंड की ओर ग्राम कराणा ग्राम पं॰ कराणा

ग्राम पंचायत :– कराणा पंचायत समिति : बानसूर

कार्य की अनु. लागत :– 6.00 लाख

निविदा दाता का नाम व पता :–

क.सं.	कार्य की गतिविधि का नाम	मात्रा	इकाई	सामगी दर	राशि अंको में
1	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल लगानाए होदा में केम्बरए ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना।				
	साधारण मिट्टी	100.910	CUM	115.14	11618.78
2	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना।				
	(1:4:8) PCC	43.880	cum	3413.61	149789.21
3	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये , चाहे गए ग्रेड,केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना !				
	1:1.5:3 में	87.750	CUM	4900.69	430035.55
4	25 मिमी मोटा बिटुमन प्रसार जोड़ के शालीटेक्स बोर्ड का लगाना 150 मिमी गहराई में।				
	EXPENTION JOINT	45.000	MTR	158.00	7110.00
				TOTAL	**598553.53**
				LumpSum	**1446.00**
				G .TOTAL	**599999.53**
				SAY	**600000.00**

Tender .... Above/...............Bleow %

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय ग्राम पंचायत कराणा पंचायत समिति बानसूर (कोटपूतली–बहरोड़)

"G" अनुसूची

निविदा जारीकर्ता :– प्रशासक / सचिव ग्राम पंचायत कराणा पं.स. बानसूर

कार्य का नाम :– सड़क चौड़ाईकरण सीसी सडक निर्माण कार्य जसराम की दुकान से बस स्टैण्ड की ओर ग्राम कराणा ग्राम पंचायत कराणा

ग्राम पंचायत :– कराणा पंचायत समिति : बानसूर

कार्य की अनु. लागत :– 6.00 लाख

निविदा दाता का नाम व पता :–

क.सं.	कार्य की गतिविधि का नाम	मात्रा	इकाई	सामगी दर	राशि अंको में
1	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल लगानाए होदा में केम्बरए ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना।				
	साधारण मिट्टी	88.500	CUM	115.14	10189.89
2	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना।				
	(1:4:8) PCC	44.250	cum	3413.61	151052.24
3	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये , चाहे गए ग्रेड,केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना !				
	1:1.5:3 में	88.500	CUM	4900.69	433711.07
4	25 मिमी मोटा बिटुमन प्रसार जोड़ के शालीटेक्स बोर्ड का लगाना 150 मिमी गहराई में।				
	EXPENTION JOINT	26.250	MTR	158.00	4147.50
				TOTAL	599100.70
				LumpSum	899.00
				G .TOTAL	599999.70
				SAY	600000.00

Tender .... Above/................Bleow %

निविदादाता के हस्ताक्षर

Work ID : 2026-27/1107

Work Name : सड़क चौडाईकरण सीसी सड़क निर्माण कार्य हरिराम बलाई की दुकान से बस स्टैंड की ओर ग्राम कराणा ग्राम पं. कराणा

Scheme :

- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

Location :

- रतनपुरा उर्फ कराना - कराना - बानसूर - अलवर

BSR Name : बानसूर - 01/04/2026

Sl No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
1		e/w									
1)	127	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना।									
	127(ब)	सख्त मिट्टी में									
		e/w	1	117.00	3.75	0.23	1.00	100.91			
		Total Quantity = 100.91									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 100.91									
		100.91 घन मीटर @ / [Labour Rate : 114.00 | Material Rate : 1.14] 115.14 घन मीटर							11503.74	115.04	11618.78
2)	141	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना।									
	141(अ)	1:4:8 में									
		pcc	1	117.00	3.75	0.10	1.00	43.88			
		Total Quantity = 43.88									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 43.88									
		43.88 घन मीटर @ / [Labour Rate : 550.05 | Material Rate : 2863.56] 3413.61 घन मीटर							24136.19	125653.01	149789.21
3)	142	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये , चाहे गए ग्रेड,केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना !									
	142(ब)	1:1.5:3 में									
		[illegible]	1	117.00	3.75	0.20	1.00	87.75			

Sl No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
		Total Quantity = 87.75									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 87.75									
		87.75 घन मीटर @ / [Labour Rate : 666.90 | Material Rate : 4233.79] 4900.69 घन मीटर							**58520.48**	**371515.07**	**430035.55**
4)	143	25 मिमी मोटा बिटुमन प्रसार जोड़ के शालीटेक्स बोर्ड का लगाना 150 मिमी गहराई में।									
		25 mm solitax board	12	3.75			1.00	45.00			
		Total Quantity = 45.00									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 45.00									
		45.00 मीटर @ / [Labour Rate : 30.50 | Material Rate : 127.50] 158.00 मीटर							**1372.50**	**5737.50**	**7110.00**
2		LumpSum									**1446.00**

Estimate Labour Total 95532.91 **Estimate Material Total** 504466.62 **Estimated Total** 599999.53 /-
Rounded Labour Total 95533 **Rounded Material Total** 504467 **Rounded Total** 600000 /-
Total in Words Six Lakh Only.

Estimate Created by : RAKESH YADAV
Estimate Approved by : PRADEEP VIRMANI

Work ID : 2026-27/1104

Work Name : सड़क चौड़ाईकरण सीसी सडक निर्माण कार्य जयराम की दुकान से बस स्टैण्ड की ओर, ग्राम कराणा ग्राम पंचायत कराणा

Scheme :

- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

Location :

- रतनपुरा उर्फ कराना - कराना - बानसूर - अलवर

BSR Name : बानसूर - 01/04/2026

Sl No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
i		E/W									
1)	127	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना।									
	127(ब)	सख्त मिट्टी में									
		E/W	1	118.00	3.75	0.20	1.00	88.50			
		Total Quantity = 88.50									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 88.50									
		88.50 घन मीटर @ / [Labour Rate : 114.00 | Material Rate : 1.14] 115.14 घन मीटर							**10089.00**	**100.89**	**10189.89**
2)	141	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना।									
	141(अ)	1:4:8 में									
		PCC	1	118.00	3.75	0.10	1.00	44.25			
		Total Quantity = 44.25									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 44.25									
		44.25 घन मीटर @ / [Labour Rate : 550.05 | Material Rate : 2863.56] 3413.61 घन मीटर							**24339.71**	**126712.53**	**151052.24**
3)	142	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये , चाहे गए ग्रेड,केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना !									
	142(ब)	1:1.5:3 में									
		CC	1	118.00	3.75	0.20	1.00	88.50			

Sl No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
		Total Quantity = 88.50									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 88.50									
		88.50 घन मीटर @ / [Labour Rate : 666.90 | Material Rate : 4233.79] 4900.69 घन मीटर							59020.65	374690.42	433711.07
4)	143	25 मिमी मोटा बिटुमन प्रसार जोड़ के शालीटेक्स बोर्ड का लगाना 150 मिमी गहराई में।									
		SOLITAX BOARD	7	3.75			1.00	26.25			
		Total Quantity = 26.25									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 26.25									
		26.25 मीटर @ / [Labour Rate : 30.50 | Material Rate : 127.50] 158.00 मीटर							800.63	3346.88	4147.50
2		LumpSum									899.00

Estimate Labour Total 94249.99 **Estimate Material Total** 505749.71 **Estimated Total** 599999.70 /-
Rounded Labour Total 94250 **Rounded Material Total** 505750 **Rounded Total** 600000 /-
Total in Words Six Lakh Only.

Estimate Created by : PRADEEP VIRMANI
Estimate Approved by : PRADEEP VIRMANI