

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा (कोटा)

क्रमांक : पं.स./इटावा/ई-बोली/2026-27

262


दिनांक: 27/4/26

ई- बोली आमन्त्रण सूचना 01/2026-27

- NIB -

पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के तहत पंचायतीराज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम एवं राजस्थान सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत श्रेणी के संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकृत श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से ई-टेंडरिंग के माध्यम एवं निम्नलिखित प्रकार से ई-बोली के माध्यम से निर्माण कार्यदर सविदा हेतु ई-बोली अल्पकालिन निविदा आमन्त्रित की जाती है। निवेदा शुल्क राशि एवं अमानत प्रलेभूते का डीडी तालिका अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा के नाम एवं ई-प्रोसेसिंग फीस की राशि का डीडी MDRISL JAIPUR के नाम देय हो। (खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा की लेखा में मय अपलोड समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सहित जमा कराना होगा) सलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य से संबंधित समस्त आदेश निर्देश मान्य एवं लागू होंगे।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रूपये)	ई- बोली प्रोसेसिंग फीस (रूपये)	ई-बोलीदस्तावेज अपलोड/डाउनलोड शुरू करने की दिनांक एवं समय	ई-बोलीदस्तावेज व चालान भौतिक रूप से जमा कराने का दिनांक व समय	ई-बोली (तकनीकी-वाणिज्यिक) खोलने की दिनांक एवं समय	UBN NU MB ER	Agency
1.	ग्राम खेडली नोनेरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शाला भवन व चारदीवारी मरम्मत एवं शौचालय निर्माण कार्य ग्राम पं नोनेरा mada	1492000	29840	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		PS
2.	ग्राम प्रेमपुरा में सीसी इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य वार्ड नं. 7 में कालुलाल मीणा के मकान से तालाब की ओर प्रेमपुरा MADA	1000000	20000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
3.	अटल ज्ञान केन्द्र भवन निर्माण अयाना SFC-6	800000	16000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
4.	ग्राम गैता में अटल ज्ञान केन्द्र हेतु भवन निर्माण कार्य पुरानी पंचायत भवन के पास SFC-6	822000	16440	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
5.	ग्राम चाणदा में मुक्तिधाम विकास कार्य मय चारदीवारी का निर्माण ग्राम पंचायत गणेशगंज पं.स. इटावा MADA	800000	16000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
6.	ग्राम राजपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ग्रा.पं. बम्बूलिया कला पं.स. इटावा MADA	2000000	40000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		PS
7.	ग्राम गणेशगंज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बरामदा मय 4 कमरों का निर्माण कार्य ग्रा.पं. गणेशगंज MADA	3000000	60000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
8.	ग्राम उदयपुरा में सीसी इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य बाबूलाल कुम्हार से गुवाडी की ओर DANG	6,99829	14000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
9.	रा0उ0मा0 विद्यालय में एक कक्षा कक्ष निर्माण कार्य नीमसरा DANG	7,99360	16000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
10.	ग्राम छापील में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य DANG	7,99540	16000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP
11.	ग्राम खातीली में प्राचीन जिन्द बाबा की बावडी का जिर्णोद्धार व बाउण्डीवाल का निर्माण कार्य DANG	7,99933	16000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से		GP


विकास अधिकारी
पंचायत समिति इटावा (कोटा)

2.	ग्राम टीकरदा में टर्नयूबीएम सड़क निर्माण कार्य टिकरदा सरकार स्कूल से लेकर गाव बागली स्कूल तक 1 किमी DANG	9.99712	20000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
13.	ग्राम बाटोली में सीसी इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य गणेशजी से मीणा के माहल्ले की ओर DANG	6.99938	14000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
14.	राठग्रांठ विद्यालय में एक कक्षा-कक्ष जटवाडी DANG	7.99847	16000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
15.	ग्राम जटवाडी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य DANG	14.99863	30000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
16.	ग्राम लाखनी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य DANG	14.99867	30000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
17.	श्मशान विकास कार्य हथौली PMAAGY	9.00000	18000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
18.	नवीन पंचायत भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल मय परिसर विकास कार्य सीनोला 15 FC	1830283	36606	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
19.	श्मशान हेतु निर्धारित भूमि क विकास चारदीवारी एवं प्लेटफार्म मय भीड़ निर्माण ग्राम सब्जीपुरा ग्राम पंचायत तलाव पंचायत समिति इटावा	9.80000	19600	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
20.	ग्राम गोपालपुरा ग्रा.प. जटवाडा में मेन रोड से सार्वजनिक तलाई तक 350 मीटर इंटरलॉकिंग मय नाली निर्माण कार्य MLALAD GP	9.99995	20000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
21.	राजीविका के अन्तर्गत गठित कलस्टर लेवल फंडरेसन सीएलएफ कार्यशाला निर्माण कार्य अयाना Dr. Shyam PMY	21.99292	44000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
22.	राजीविका के अन्तर्गत गठित कलस्टर लेवल फंडरेसन सीएलएफ कार्यशाला निर्माण कार्य खातौली Dr. Shyam PMY	21.99999	44000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
23.	हाट बाजार सब्जी मण्डी विकास कार्य अयाना Dr. Shyam PMY	24.99061	50000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
24.	हाट बाजार सब्जी मण्डी विकास कार्य खातौली Dr. Shyam PMY	24.99061	50000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
25.	पर्यटन स्थल झरेल के बालाजी के पास बुनियादी ढांचे का विकास कार्य कैथुदा Dr. Shyam PMY	24.99740	50000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
26.	पर्यटन स्थल हांडीपाली शिव मंदिर के पास बुनियादी ढांचे का विकास कार्य हरिपुरा Dr. Shyam PMY	24.99797	50000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
27.	ग्राम कवरपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दो कक्षा-कक्षों एवं चारदीवारी निर्माण कार्य माडा	15.00000	30000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP

8.	ग्राम रामगंज के राजकीय विद्यालय में कक्षा-कक्षा का निर्माण कार्य	7.99909	16000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP
29.	ग्राम पीपल्स कला में बस स्टेण्ड चौराहे करवाड रोड पर आधुनिक यात्री प्रतिकालय निर्माण कार्य MPLAD	10.60	20000	500	500	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक	14.05.2025 को 02 बजे से	GP

1. ई-बोली आमन्त्रण सूचना का विस्तृत विवरण मय बोली दस्तावेज वेबसाईट "http://sppp.rajasthan.gov.in" पर भी देखा जा सकता है। ई-बोली केवल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ही स्वीकार की जायेगी। वित्तीय बोली/ प्राईस बिड के लिए ई-प्रोक्यारमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (BOQ) में ही राशि का अंकन किया जाना है। कार्य की बोली अलग अलग स्वीकार की जायेगी।
2. ई-बोली निविदाओं का विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। ई-बोली निविदाएँ www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 30.04.2026 से 13.05.2026 को 06.00 बजे तक डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है।
3. ई-बोली (तकनीकी वाणिज्यिक / क्वालिफाइंग बिड) दिनांक 14.05.2026 को 02.00 बजे कार्यालय पंचायत समिति इटावा में उपस्थित निविदादाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी। किसी भी ई-बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
4. ई-बोली प्रतिभूति राशि, ई-बोली प्रपत्र शुल्क व ई-बोली प्रोसेसिंग फीस डीडी/स्टाम्प पर शपथ पत्र मय समस्त दस्तावेज की प्रतियां जो प्रपत्र में अंकन है, दस्तावेज कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा की रोकड़ शाखा में 30.04.2026 से 14.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।
5. वित्त विभाग द्वारा ई बोली/निविदा सूचना में नवीनतम दिशा निर्देश लागू एवं मान्य होंगे।
6. उक्त समस्त कार्य योजनात्तर्गत जी शिड्यूल, तकनीकी स्वीकृति मय तखमीना के आधार पर किया जावेगा।
7. ई बोली में दरे समान होने पर नियमानुसार कमेंटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

क्रमांक : प.स./इटावा/ई-बोली/2026-27/
प्रतिलिपि-सूचनार्थ सूचनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित है-

282

खण्ड विकास अधिकारी
पंचायत समिति इटावा, कोटा
दिनांक: 21/4/26
पंचायत समिति इटावा, कोटा

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय कोटा।
2. श्रीमान वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, इटावा।
5. प्रशासक/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत समस्त संबंधित ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति, इटावा
6. सहायक लेखाधिकारी/सहायक अभियन्ता/अति विकास अधिकारी/समस्त सहायक विकास अधिकारी कार्यालय हाजा।
7. संबंधित सभीको पालनार्थ तथा नोटिस बोर्ड पंचायत समिति, इटावा पर चस्पा हेतु एवं मय रक्षित पत्रावली।

खण्ड विकास अधिकारी
पंचायत समिति इटावा, कोटा
पंचायत समिति इटावा, कोटा

तकनीकी बिड

1	निविदा क्रमांक/दिनांक :-.....
2	कार्य का नाम	
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/ मोबाईल नं.	नाम : पता : मोबाईल नम्बर
4	फर्म का GST नम्बर एवं प्रति	
5	फर्म का आयकर (पैन नं0) मय प्रति	
6	प्रोपराइटर का नाम व आधार कार्ड संख्या मय छाया प्रति	
7	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र	
8	बैंक खाते के विवरण हेतु निरस्त चेक की प्रति	
9	राजस्थान में स्थित जलसंसाधन/सार्वजनिक निर्माण विभाग/पंचायतीराज/नगर निगम/राजस्थान सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत श्रेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र/.....
10	जीएसटी कर चुकता प्रमाण पत्र	
11	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु अक्षरे मात्र (निविदा सूचना अनुसार)
12	निविदा शुल्क राशि रुपये 500/- का डीडी खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा के नाम देय।	राशि रु डीडी नं दिनांक
15	अमानत/ प्रतिभूति जमा का विवरण (निविदा लागत पर 2% प्रतिभूति/- रुपये मात्र) खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा के नाम देय।	राशि रु डीडी नम्बर दिनांक
16	ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क 500/-रु. का डीडी MD RISL Jaipur के नाम देय।	राशि रु डीडी नम्बर दिनांक
17	ऑन लाईन निविदा विक्रय/ डाउनलोड/ अपलोड करने का दिनांक व समय	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 13.05.2026 को 6 बजे तक
18	निविदा शुल्क, आर.आई.एस.एल. शुल्क (प्रोसेसिंग शुल्क) एवं अमानत राशि का डीडी व ऑन लाईन निविदा की प्रति भौतिक रूप से जमा कराने का दिनांक एवं समय	30.04.2026 को दोपहर 01 बजे से 14.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक लेखा शाखा पंचायत समिति इटावा
19	ऑन लाईन निविदा खोलने का दिनांक	14.05.2026 को 02 बजे से.

नोट :-उपरोक्त सारणी का विवरण निविदादाता द्वारा भरा जावेगा तथा निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- जीएसटी 2017 के अनुसार पंजीकृत प्रमाण-पत्र।
- 31 मार्च 2026 तक का GST कर चुकता प्रमाण पत्र।
- फर्म का सक्षम स्तर का संवेदक का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- राशि रुपये 500/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर फर्म के ब्लैकलिस्ट नहीं होने का शपथ-पत्र की मूल प्रति।
- जमा राशि का चालान/ डीडी/ बैंक चेक मूल।
- निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों में से उक्त तकनीकी रूप से सफल संवेदकों की ही वित्तीय बिड (बी.ओ.क्यू) खोली जायेगी।
- मैं/हम/हमने उपरोक्त जारी की गयी निविदा में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/ है। इसके सहमति स्वरूप निविदा के सभी पृष्ठों व उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण में सभी पृष्ठों पर ऑनलाईन हस्ताक्षर/ हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। ई-बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
- शेष शर्तें विभागीय दिशा निर्देशानुसार लागू एवं मान्य होगी।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति

हस्ताक्षर निविदा दाता मय सील


कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा, कोटा (राज0)

बोली की मुख्य शर्तें

General terms & conditions of Bid Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinafter called the Rules]" under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
2. फर्म का सक्षम स्तर का संवेदक का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं वैध जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है।
3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. संवेदक/ बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर कार्य की प्रगति का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
5. कार्यालय जिला परिषद कोटा की वित्तीय स्वीकृति के समस्त दिशा निर्देश लागू एवं मान्य होंगे।
6. समस्त कार्य सम्बन्धित योजनान्तर्गत एवं विभागीय स्वीकृत योजनानुसार जारी दिशा निर्देशानुसार ही किया जाना है जिसका कार्य तकनीकी स्वीकृति एवं तखमीना अनुसार विभागीय देखरेख में बनाया जाना होगा।
7. समस्त प्रकार के राजकीय कर (जीएसटी, इनकम टैक्स, रॉयल्टी इत्यादि) की कटौतियाँ संवेदक के प्रत्येक बिल में से नियमानुसार कार्यालय द्वारा की जावेंगी।
8. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/ बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/ बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इस बाबत किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/ बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाताओं/ संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है। अहस्ताक्षरित निविदा अमान्य होगी।
11. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी, ।
12. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/ प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति इटावा (कोटा)

13. बोलीदाता अपनी संविदा का या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
14. मूल्यांकन की कसौटी— तकनीकी—वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/ संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/ क्वालिफाइड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
15. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
16. बोली प्रतिभूति राशि "विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक ऑनलाईन ई-ग्रास चालान के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।
- (घ) जब सफल बोलीदात निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्य सम्पन्न नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
17. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-
- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ बैंक गारन्टी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा के नाम जमा करानी होगी एवं नियमानुसार नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- (ब) सफल निविदादाता द्वारा दर स्वीकृति के 7 दिवस में निर्धारित मूल्य 0.25 प्रतिशत एवं न्यूनतम 1000/- रुपये एवं अधिकतम सीमा 15000/- में से जो भी अधिक हो के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं के खर्चे पर निर्धारित प्रारूप में करार पत्र का सम्पादन करना होगा, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
18. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) रू. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
- (क) जब संविदा एवं कार्यादेश की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता आदेशित कार्य को सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने से पूर्व संवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा। जो संवेदक को मान्य होगा।

21/7
विकास अधिकारी
पंचायत समिति इटावा कोटा 1

19. भुगतान :-

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब कि लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

20. संवेदक का यह दायित्व होगा कि आरसीसी के कार्यों के सम्पादन के दौरान अभियंता द्वारा उपलब्ध करवाई गई डिजाईन के अनुसार लोहा(प्रबलन) को बंधवाएगा, तत्पश्चात् साईट इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कंक्रीट कार्य करेगा। साईट इंजीनियर से अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

21. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए- 2.5 प्रतिशत

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए - 5 प्रतिशत

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए - 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए - 10 प्रतिशत

(ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम रशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

22. कार्यादेश पंचायत समिति द्वारा दिया जावेगा, निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि नियमानुसार, स्वीकृति अनुसार होगा।


23. कार्य का भुगतान कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत /पंचायत समिति द्वारा ग्रामीण कार्यनिर्देशिका अनुसार किया जायेगा।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

25. समस्त विवादो का न्यायिक क्षेत्र इटावा होगा।

26. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी समस्त नियमों/आदेशों/निर्देशों की पालना की करनी होगी।

27. निर्माण कार्यों की Defect Liability Period (दोष निवारण अवधि) दो वर्ष रहेगी।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति, इटावा

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य रजिस्टर्ड है वास्तव में ई-बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर किया जा सकेगा तथा ई-बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।



बोलीदाता
नाम मय सील

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा जिला कोटा - निविदादाता के लिये निर्देश-

- 1 सरार्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 2 कार्य, कार्यादेश देने के 07 दिन पश्चात् से समयावधि में प्रारम्भ करना होगा।
- 3 निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही निर्धारित समय तक प्रस्तुत करनी होगी।
- 4 समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र इटावा कोटा रहेगा।
- 5 निविदा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी जो निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिये स्वयं आबद्ध नहीं है और प्राप्त किन्हीं या सभी निविदाओं को कोई कारण बताये बिना अस्वीकार करने का प्राधिकार अपने पास आरक्षित रखता है।
- 6 स्वीकार नहीं की गई निविदाओं या लौटाये गये प्रारूपों या प्रस्तुत नहीं की गई निविदाओं के लिए निविदा फीस का कोई दावा प्रतिदाय योग्य नहीं है।
- 7 ऐसी सभी निविदाएँ अस्वीकार करने योग्य होगी जिसमें कोई भी विहित शर्त पूरी नहीं की गई है या जो गणना, योग या अन्य अन्तर संबंधी गलतियों से दूषित की गई है या जिसमें अंको या शब्दों में उपरिलेखन है या शुद्धियों पर आक्षेप और तारीख नहीं है।
- 8 ऑनलाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावी होगा।
- 10 इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों, वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आयकर पेन नं० फोटो युक्त पहचान पत्र एवं तीनों डी.डी. की स्कैन्ड प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अस्वीकार्य होगी।
- 11 ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन हेतु फर्म को बैंक द्वारा जारी निरस्त बैंक अपलोड करे।
- 12 निविदा भरने से पूर्व निविदादाता साईट पर अवलोकन अवश्य करे।
- 13 निविदा प्रपत्रों में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा का इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराएँ।
- 14 धरोहर राशि निविदा प्रपत्रों में दर्शायी गई कुल अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत होगी।
- 15 इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाताओं की निविदा शुल्क एवं अमानत राशि के अतिरिक्त आर आई एस एल को डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी) बैंकर्स चेक (बी.सी.) Managing Director RISL Jaipur में भुगतान योग्य निविदा शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
- 16 (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा/अपलोड कराये जा सकते हैं एवं डीडी एवं हार्ड कॉपी /चालान इस कार्यालय में निर्धारित अवधि एवं समय में जमा कराई जा सकती है। निविदा कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा कोटा के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएँ खोली जायेगी।
- (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
- (स) निविदा खोलने की तिथि का किसी कारण यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- (द) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में संबंधित वेबसाईट पर विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा कोटा के कार्यालय में खोली जायेगी, निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले दिवस पर निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- 17 कार्य करने हेतु कार्यस्थल उपलब्ध है।
- 18 कार्य के सम्मुख कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा कोटा में संवेदक द्वारा किसी भी कार्यदिवस में 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को संबंधित कार्यालय में देखा जा सकता है अथवा वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
- 19 यदि नजदीकी रिस्तेदार (प्रथम रगत संबंधी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- 20 राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उस लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाये लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- 21 जिन प्रकरणों में बीएसआर दर/अनुमानित दर से 10 प्रतिशत से भी कम दर प्राप्त होती है, तो सफल बोलिदाता से अन्तर राशि की (10 प्रतिशत कम दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जायेगी।
- 22 कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् 2 वर्ष तक रहेगा।
- 23 निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा कोटा में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
- 24 किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है आर पी डब्ल्यू ए 100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
- (अ) इस निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट (सी.सी.ए.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध सर्टिफिकेट है उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
- (द) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों के साथ डी.डी. एवं वांछित दस्तोवज अटैच कर दिये गये हैं।
- (य) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकी जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- (र) टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
- (ल) राजस्थान सरकार वित्त विभाग/पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आदेश निर्देश मान्य एवं लालू होंगे।

- 25 Providing / fixing & writing works of M.S. Boards of size 4x3 will be done by contractor on his own cost in standard format as per direction by Engineer-in-charge.
- 26 The colour photographs of (size 4x6) of site will be arranged by contractor on his own cost before commencement of work, middle of work and after completion of work as per direction by Engineer-in-charge.
- 27 As per direction of Panchayatiraj Gramin Vikas Nirdeshika & for any typographical error, relevant Building PHED BSR 2019 & PWD BSR 2013 after deduction of contractor's profit shall be the binding & final.
- 28 No Extra charges for higher sizes drilling in collapsible strata or for additional/ extra drilling technique will be paid. The tenderer (s) shall have to make their own arrangements for completing the work and no claim in this respect will be entered.
- 29 Payment will be made by executive agency after completion of individual borewell/ tube well in all respects.
- 30 Payment for dry point will be made to the contractor as per GKN 2015.
- 31 As per direction of Panchayatiraj Gramin Vikas Nirdeshika & such selected site the work will be carried out by the contractor after it's pinpointing by the site Engineer.
- 32 After completion of the work, the Building will be handed over to the concerend GP.
- 33 Please execute the agreement on Non Judicial Stamp Paper of Rupees 1000.00 with this office with in 7 days.
- 34 The work will be allotted as per necessity.
- 35 No conditional tenders will be accepted. Item-wise rates will not be considered. Rates only percentage above/ below on complete G-schedule at prescribed place in tender document will have to be submitted by the contractor.
- 36 Contractor will have to submit manufactures testing certificates of the items like as per required and copy of challan from manufacturer or authorized dealer.
- 37 Contractor has to get approved the manufacturer / of the material/ items from concerned A.En.
- 38 Validity of rate contract will be upto Tenmonth after approval of rates.
- 39 Actual amount of executed work may vary as per requirement.
- 40 Rest of conditions will be as per rule 181 of Panchayat Raj Department & Govt. agreement.

हस्ताक्षर
निविदादाता
मय सील

(500/- रुपये नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटंरी होना अनिवार्य है।)

शपथ पत्र

श्री..... पुत्र श्री..... जाति.....

निवासी..... तहसील..... जिला..... राज्य.....

प्रो. मेससे.....

शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबंधित कार्मिको/अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले क्रय अधिकारियों/सरपंचों/जनप्रतिनिधियों/कार्मिको/लोकसेवकों/संविदाकार्मियों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है और न ही कोई मेरे परिजन है।
2. यह कि मेरी फर्म किसी भी विभाग/उपक्रम/संस्थान/स्थानीय निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है एवं नहीं ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही चल रही है।
यह कि उक्त सूचना सही एवं सत्य है। जिनकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तस्दीक

मैं शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

बोली लगाने वालो सत्यनिष्ठ सहिता की अनुपालना एवं हित का विरोध नहीं होने का प्रपत्र

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

बोलीदाता की अर्हता की घोषणा

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:

Plac:

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्तें

Annexure D : Additional Conditions of Contract**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

1 [(1) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

Date:

Plac:

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :




ALL G-SEC DULE OF ALL WORK

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राज0

अनूसूची "जी"

1 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम		:-	ग्राम ठीकरदा में WBM सड़क निर्माण कार्य ठीकरदा सरकारी स्कूल से लेकर गाव बागली स्कूल तक 1 किमी		
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-			
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
5	अनुमानित राशी	:-			
6	कार्य पूरा करने की अवधि	:-			
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-			
क. सं.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
1	साईट की सफाई, जड़ो, तनों, वनस्पती, झाड़ियां, पेड तथा सेपलिंग 15 सेमी लपेट तने वाले को उखाड़ना तथा मलबे को हटाना आदि।				
1(ब)					
	Total	3000.00	sqm	1.20	3600.00
2	मिट्टी का कार्य भराई में, सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक ले जाना, डले तोड़ना तथा 25 सेमी परतों में बिछाना तथा दबाना तथा समतल करना व केम्बर बनाना।				
134(ब)	सख्त मिट्टी				
	Total	1200.00	cum	126.02	151224.00
3	मिट्टी को 8 से 10 टन रोलर से 90 प्रतिशत प्रोक्टर डेनसिटी तक दबाना।				
	Total	1275.00	cum	31.26	39856.50
4	नीव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना , तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना				
2(ब)	सख्त, चिकनी,ककर मिट्टी में				
	Total	45.00	cum	178.46	8030.70
5	सीमेन्ट कांक्रीट नीव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी(crusher broken)/ईट मिट्टी , सीमेन्ट- रेत मसाला में 1 सिमेन्ट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना , तराई समेत ।				
10(अ)	पत्थर की गिट्टी (crusher broken) के साथ				
	Total	6.87	cum	3637.88	24992.24
6	नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेन्ट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित।				
29(ब)	सीमेन्ट बजरी 1:6				
	Total	10.09	cum	3344.27	33743.68

M.P.
TAE

7	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोलड कंक्रीट मिलाना, डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये, चाहे गए ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना !				
142(ब)	1:1.5:3 में				
	Total	4.43	cum	5155.23	22837.67
8	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित।				
14(अ)	पत्थर की गिट्टी				
	Total	4.50	SQM	390.13	1755.59
9	सीमेंट प्लस्टर दीवार पर 1:4 अनुपात में सीमेंट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित				
76(ब)	20 मि.मी. मोटाई				
	Total	18.00	sqm	198.50	3573.00
10	कल्वर्ट/पुलिया निर्माण हेतु आरसीसी.(रेन्फोसमेंट सीमेंट कंक्रीट)NP3 ह्युम पाइप एक पंक्ति में आवश्यक ढलान देते हुए सीमेंट मसाला 1:2 में बिछाने/लगाने का कार्य मय कोलर सहित। (मिट्टी खुदाई, कंक्रीट व चिनाई कार्य के अलावा)				
147(स)	750 mm व्यास पाइप				
	Total	10.00	rm	3673.07	36730.70
	PWD 2025-26				
11	Providing laying spreading and compacting specified graded sand, gravel (crushed stone) as per Table 400-1,400-2 or any other course material as per design mix, as per CBR in sub base course including premixing the material at OMC in wet mix plant, carriage of mixed material spreading in uniform layers with motor grader F.E loader on a prepared base and cograde second42				
	Total	750.00	cum	859.00	644250.00
	Total				970594.07
				प्रतिशत अधिक /प्रतिशत कम / समान दर (At Par)
					(दर अंकों में)
					(दर शब्दों में)
					हस्ताक्षर संवेदक

MIP
AEN

33	Chequered precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including rubbing and cleaning etc. complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) 11.17.3	29.06	sqm	470.70	13678.54
34	Construction of septic Tank in all types of soil with 40 Cm .thick masonry in CM 1:6, 15 Cm thick C.C bed of 1:5:10, M 15 grade C.C floor & RCC slab covering with M15 grade c.c. floor, 50 mm thick stone slab partition walls, 20 mm thick plaster in CM 1:6 finished with neat floating cement, 4 Nos stone foot rests of approved design ,two No. 450 mm dia each Ferro cement cover with frame, earth work etc. complete as per approved drawing including disposal of surplus earth within a lead of 50 mtr:-Size 230 x110 x150 cm.(for 20 users) with 115 mm thick RCC (M-20) slab with Tor steel reinforcement 10mm ϕ @15 cm c/c bothways including shuttering complete in all respect.	1.00	no	34649.10	34649.10
35	P. & F Squatting Pan (Indian type) white glazed vitreous china 1st quality W.C. Pan (IS : 2556 Mark) with 100 mm vitreous china P or S trap including cutting and making good the wall and floor (excluding the pair of foot rest.)	2.00	no	2772.00	5544.00
36	P&F1stqualityWVCUrinal (IS:2556mark)with25mmdia G.I. waste pipe, dome waste couplings, concealed iron brackets or screws etc complete.1.14.1 Flat Back (small) size 456x355x265mm.	2.00	no	1648.80	3297.60
37	P & F WVC Wash basin (1st quality IS:2556 Mark) of approved make with C.I. brackets duly painted 1 No. 15 mm C.P. Pillar cock (IS:8934 Mark) & 32 mm C.P. brass waste coupling of approved make, P.V.C Waste pipe with PVC nut 32 mm complete including cutting & making good the wall :1.36.1 Size 450 mm x 300 mm	2.00	no	2041.20	4082.40
38	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes (IS 15778 : 2007 code) having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1 metre spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and testing of joints complete as per direction of Engineer in Charge. (Internal work Exposed on wall)2.37.2				
	20mm nominal size	40.00	m	199.80	7992.00
	32mm nominal size	20.48	m	332.10	6801.41
39	Providing and Fixing Unplasticized Poly Vinyl Chloride (UPVC)SWRPipesfittingstypeBforsilandwastedischarge system (IS:13592 : 1992 Marked) of approved quality /make				
	Bend 45 Dg.	6.00	NO	118.80	712.80
	Single Tee	3.00	NO	189.00	567.00
	Nahni Trap without Jali 3"	5.00	no	121.50	607.50
40	P&FBib Cock (IS : 8931Mark), Superior quality of approved make:-do-)Longbody, 15mmnominal boreweight not less than 690 gm	3.00	no	704.70	2114.10
41	P&FFlushCock/FlushValve (IS: 9758 Mark) for WC of approved quality make :(-do-)exposed 25mm nominal bore	2.00	no	864.90	1729.80
42	P&FC.P.brassUrinalSpreader forstallurinalofapproved make.	2.00	no	326.70	653.40
43	P&FBallCock (IS:1703Mark)withRod &P.V.C.Ball complete :Brass wt. Not less than 300 gm,15mm	2.00	no	282.60	565.20
44	P&FinletConnection (AngleValves)Superiorquality, of approved make, for Wash basin, Gyser etc. 2.12.1 C.P. Inlet connection 15mm.Brass (IS : 8931	2.00	no	450.90	901.80
45	P&FFull-way Valve (IS:778Mark) or wheel valve of approved make : 2.15.1 Gun-metal 15mm nominal bore.				0.00
	Gun-metal 15mm nominal bore.	3.00	no	204.30	612.90
	do-) 25mm nominal bore.	1.00	no	476.10	476.10
46	1.48 P & F Grating of approved quality/make: 1.48.1 Stainless Steel Sheet size 125mm dia.	7.00	no	55.80	390.60
47	Electric fittings charges as per direction of site in charge as per pwd bsr	1.00	no	169245.00	169245.00
48	अतिरिक्त जोड़ने योग्य राशि, अधिरचना चिनाई, आइटम नं. 21 से 24 तक में, कुर्सी तथा 4.5 मीटर ऊंचाई तक 30 सेमी से अधिक मोटाई के लिए।	47.36	Cum	412.50	19536.00

Subtotal
निष्ठ अभियंता
कावा कोटा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

करोड़ोंवय ग्राम पंचायत

राजीव

पंचायत समिति

हुटावा

जिला - कोटा

कार्य का शीर्षक विवरण व मात्रा - हस्तान विद्युत कार्य इलाकी

स्थान - इलाकी

सौजन्य - PMAAGY

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक >

एगि - 5

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक >

एगि - 5

MIT NO & Date >

Earnest Money >

कार्य पूर्ण करने की अवधि > 12 माह

Date of sale >

प्रमुख अधिकारी का नाम एवं पद > विकास अधिकारी पंचायत हुटावा

Date of Received >

पंजीयन एवम तकनीकी की मी टर अनुसूची > 1/A/2024

Opening of Tender >

निविदादाता का नाम व पता

tender fees - 400 रुपये रसीद सं-

दिनांक

क्र.सं.	कार्य के अंतर्गत परमांकित गतिविधियाँ / कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	एगि
1	मीच, खाई, परनासा में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तब क बूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, मीच करने के बाद खाली स्थानों को पुन मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सहित चिकनी ककर मिट्टी में (item no. 2b)	91.13	Cum	178.46	16263.06
2	सड़क की मीच के लिये सीमेंट कंक्रीट विच्छान तथा मिडल तथा सरफेस कंप्यन्स मशीन को चलाना तथा 40 मिमी केकर से टूटी हुई मिट्टी को मिचाने हुए, चाहे गये रोड, केचर तथा सुपर एसीवेसन में तैयार करना। 1:4:8 40 एम.एम. केकर डीकेनपचर की मिट्टी के स्थान पर हाथ से टूटी हुयी रोडी के उपयोग करने पर वही मात्र देय होगी परन्तु दर में 30 प्रतिशत की कटौति की जावेगी (item no. 10a)	12.60	Cum	3531.29	44494.25
3	मीच तथा कुत्ती में पचर की वे रक्षा-टोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मच बगल की छिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (item no. 29b)	74.76	Cum	3169.40	236944.34
4	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा उपरति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में टबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्टी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3 (item no. 13b)	24.44	Cum	5379.57	131476.69
5	आर.सी.सी. कचम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मच उपरति के। (item no. 61)	2328.32	KG	85.41	198861.81
6	Providing shuttering for D.P.C LINTLE BEAM and roof slab (item no. 93)	140.67	sqm	216.30	30426.92
7	providing soiling under floor...of burning shed (item no. 65)	28.20	sqm	210.37	5932.43
8	cement concrete in 1:2:4 with 20 mm size agg.	10.25	Cum	4905.08	50277.07
9	cement plaster in cement mortar 1:6 (item no. 77b)	270.60	Sqm	172.47	46670.38
10	जब सफेदी का कार्य 3 तह में तबकि इकाया आभा ही जावे (To give even shade) नये कार्य पर/पुराने कार्य पर, रंगडना, सतह बनाना आदि पूर्ण पाइबन्टी सहित। नये कार्य पर (item no. 81a)	106.62	sqm	25.63	2732.67
11	चिन/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोमिषा, टी तथा नाखीदार (पेनल), को काटना, घड़ना तथा लगाना आदि। (item no. 63)	180.00	KG	88.28	15890.40
12	मीच तथा कुत्ती प्रथम बेणी ईट की चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मच बगल की छिरी बन्द करने तथा तराई सहित। (item no. 20 a using fly ash brick)	21.04	Cum	4134.98	86999.98
13	अतिरिक्त राशि अधिरचना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर उचाई तक कुत्ती सर से।	21.04	Cum	308.96	6500.52
14	अतिरिक्त राशि ईट के वर्गकार या आयताकार छम्बों को बनाने में, अधिरचना में अधिकतम लम्बाई 1.2 मीटर तक।	6.62	Cum	350.00	2317.00
15	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पचर की या ईट की 12 में, मजबूत मिट्टी के साथ मिश्रण डालना, बूटना, टबाना तथा तराई आदि सहित। पचर की मिट्टी (item no. 14a)	17.53	Cum	373.56	6548.51
Total					882336.04

कार्य का शीर्षक
राजीव पंचायत समिति
हुटावा जिला कोटा

प्रतिशत कम

प्रतिशत अधिक

सामान दर (at par)

अंको में
शब्दों में

Tenderer Name
Address
Mobile No.

signature of contractor

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत -

सबजीपुरा

पंचायत सां इटावा

जिला - कोटा

कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम :-

शमशान हेतु निर्धारित भूमि का विकास चारदीवारी एवं प्लेटफार्म मय भोड़ निर्माण ग्राम सबजीपुरा

स्थान :- सबजीपुरा

योजना :- MLALAD + TAD

राशि :- 10 lach

राशि :- 10 lach

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक :-

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

NIT NO. & Date :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 12 माह

सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद :- विकास अधिकारी प०स० इटावा

Earnest Money :- 19568.77661

Date of sale :-

Date of Received :-

Tender :-

प्रभावी एवम तकमीने में ली दर अनुसूची :- 1.04.2022

निविदादाता का नाम व पता :-

tender fees :- रूपये रशीद स० :-

दिनांक :-

क्र०सं०	तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों / कार्यो व	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	3	3	3
1	नीव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तलक कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में (item no. 2b)	100.17	Cum	157.80	15806.83
2	सड़क की नीव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना। 1:4:8 40 एम.एम. क्रेशर ब्रोकेनपत्थर की गिट्टी के स्थान पर हाथ से टूटी हुयी रोडी के उपयोग करने पर वही मात्र देय होगी परन्तु दर में 30 प्रतिशत की कटौति की जावेगी (item no. 10a)	15.12	Cum	3287.21	49702.62
3	नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (item no. 29b)	80.82	Cum	2864.82	231534.75



राजेंद्र कुमार शrivastava
सह. नि. पंचायत
ग्राम सबजीपुरा इटावा

4	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रवर्तित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3 (item no.13b)	22.65	Cum	5046.20	114296.43
5	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के। (item no.61)	2188.04	KG	83.44	182570.06
6	Providing shuttering for D.P.C LITTLE BEAM and roof slab (item no. 93)	125.41	sqm	216.30	27125.36
7	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्ता एवम ढुलाबन्दी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार।	27.00	sqm	189.26	5110.02
8	providing soling under floor....of burnining shed (item no. 65)	28.20	sqm	193.80	5465.16
9	Brick kharanja in header bond (item no.66)	28.20	sqm	419.48	11829.34
10	cement plaster in cement mortar 1:6 (item no. 77b)	339.00	Sqm	152.91	51836.49
11	jax सफेदी का कार्य 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये (To give even shade) नये कार्य पर/पुराने कार्य पर, रगड़ना, सतह बनाना आदि पूर्ण पाइबन्दी सहित। नये कार्य पर (item no.81a)	464.41	sqm	21.11	9803.61
12	ग्रिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (चेनल), को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि। (item no. 63)	145.00	KG	81.81	11862.45
13	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना। item n0 127 c llr feVh esa	34.20	Cum	101.81	3481.90



राजेश कुमार भोण
सहायक अभियन्ता
प्रशासनिक सामग्री इत्यादि

14	कठोरी रविरा जिसमें 40 प्रतिशत पत्थर के रपाल हो या ककर या घाघला को बिछाना तथा आपूर्ति करना. पानी छिड़कना तथा दुरमुत से कुटना। आइटम न. 124	11.40	Cum	522.57	5957.30
15	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी केशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए चाहे गये ग्रेड केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना। item n0 141A	11.40	Cum	3253.11	37085.45
16	सीमेंट काकरीट सड़क की ऊपर की सतह पर 1:2:4 अनुपात की कन्ट्रोल्ड काक्रीट एम 20 ग्रेड की 20/25 मिमी साइज की शिट केशर से टूटी हुई को मिलाना, डालना तथा नीडल तथा सतही कम्पन्न मशीन (वाइब्रेटर) चलाना तथा या छिड़कने वाली सतह के लिए चाहे गये ग्रेड केम्बर या सुपर एलीवेशन में तैयार करना। पजमउं दव 142द	3.50	Cum	4238.90	14836.15
17	इन्टर लार्किंग सीमेंट कंक्रीट ब्लाक(Grade M-30,Manufactured from fully computerised automatic stationary hydraulic vibropressed machine and batching plant of class A as per BS 6717:2001)से फर्श/सड़क निर्माण मय edge block आपूर्ति व लगाने सहित। edge block नहीं लगाने की स्थिति में 0.08 घ.मी./रनिंग मी. सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 की दर की कटौती की जावे। 80 mm मोटाई में (item no.146b)	114.00	Sqm	655.87	74769.18
18	providing shuttring for nail dand and interlocking dand	17.48	sqm	81.90	1431.61
19	Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of sand. PWD BSR item no.1.32	6.75	Cum	950.00	6412.50


 राजेश कुमार मीणा
 सहायक अभियन्ता
 पंचायत समिति इटावा

20	नींव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। item no 20 a using fly ash brick	29.25	Cum	3520.23	102966.73
21	अतिरिक्त जोड़ने योग्य राशि, अधिरचना चिनाई, आईटम नं. 21 से 24 तक में, कुर्सी तथा 4.5 मीटर ऊंचाई तक 30 सेमी से अधिक मोटाई के लिए। (item no.30)	29.25	Cum	177.75	5199.19
22	अतिरिक्त राशि ईट के वर्गाकार या आयताकार खम्बों को बनाने में, अधिरचना में अधिकतम लम्बाई 1.2 मीटर तक।	4.41	Cum	275.00	1212.75
23	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कुटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी (item no.14a)	24.38	Cum	334.07	8142.96
Total					978438.83

प्रतिशत प्रतिशत
 कम अधिक
 सामान दर (at par)

अंको में
 शब्दों में

Tenderer Name

Address

Mobile No.

सहायक
 पंचायत समिति इटावा

signature of contractor


 कन्दोप सिंह सालक
 कनिष्ठ तकनीकी सहायक
 प.स.इटावा जिला कोटा राज

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राज0

अनुसूची "जी"

1 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम		रा030मा0 विद्यालय में एक कक्षा कक्ष निर्माण कार्य नीमसरा			
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन				
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी				
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी				
5	अनुमानित राशी				
6	कार्य पूरा करने की अवधि				
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	सहायक अभियन्ता			
क. स.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
1	नींव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना ,तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना				
2(ब)	संखत मिट्टी /चिकनी मिट्टी /कंकर मिट्टी				
	Total	58.61	cum	178.46	10459.54
2	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 4 बजरी तथा 8 गिट्टी / 1 सीमेंट, 3 बजरी तथा 6 गिट्टी पत्थर की 40 मिमी नामीय माप की नींव में डालना,कूटना तथा तराई आदि सहित।				
15(अ)	1:4:8				
	Total	10.38	cum	3747.55	38899.57
3	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्घा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित।				
29(ब)	सीमेंट बजरी 1:6				
	Total	36.04	cum	3344.27	120527.49
4	सेन्टरिंग शटरिंग (तखता एवम दुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिन्टल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार।				
93(ब)	शटरिंग स्टील				
	Total	170.56	sqm	261.72	44638.96
5	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रवर्तित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिन्टल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से।				
13(ब)	अनुपात 1:1.5:3				
	Total	26.55	cum	5581.17	148180.06
6	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।				
	RIENFORCEMENT				
	Total	2529.80	kg	85.92	217360.42
7	फर्श के नीचे सूखा खरंजा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खरंजा लगाने का पूर्ण कार्य।				
	Total	38.67	sqm	220.92	8542.98
8	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्कर्टिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि।				
67(ब)	901 से 2300 वर्ग सेमी तक				
	Total	45.23	sqm	884.15	39990.10
9	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित।				
14(अ)	पत्थर की गिट्टी				
	Total	57.29	sqm	390.13	22350.55
10	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत।				

Subhash
कनिष्ठ अभियन्ता
पंचायत समिति इटावा कोटा

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राज0

अनुसूची "जी"

1 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम		ग्राम छापाँल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य			
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-			
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
5	अनुमानित राशी	:-			
6	कार्य पूरा करने की अवधि	:-			
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-			
क. स.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु मे	राशि रु मे
1	नीव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना , तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना				
2(ब)	संख्त मिट्टी /चिकनी मिट्टी /कंकर मिट्टी				
	Total	59.66	cum	178.46	10646.92
2	सीमेन्ट कांक्रीट नीव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी(crusher broken)/ईट मिट्टी , सीमेन्ट- रेत मसाला में 1 सिमेन्ट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना , तराई समेत ।				
10(अ)	पत्थर की गिट्टी (crusher broken) के साथ				
	Total	11.40	cum	3637.88	41471.83
3	नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्दा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित।				
29(ब)	सीमेंट बजरी 1:6				
	Total	18.46	cum	3344.27	61735.22
4	सेन्टरिंगशटरिंग (तख्ता एवम दुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत. स्लेब, छज्जे, लिन्टल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार।				
93(ब)	शटरिंग स्टील				
	Total	247.10	sqm	261.72	64671.01
5	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना. छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिंटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाडबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से।				
13(ब)	अनुपात 1:1.5:3				
	Total	25.95	cum	5581.17	144831.36
6	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के ।				
	RIENFORCEMENT				
	Total	2566.00	kg	85.92	220470.72
7	फर्श के नीचे सूखा खरंजा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खरंजा लगाने का पूर्ण कार्य।				
	Total	35.81	sqm	220.92	7911.15
8	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्कर्टिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि।				
67(ब)	901 से 2300 वर्ग सेमी तक				
	Total	50.07	sqm	884.15	44269.39
9	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित।				
14(अ)	पत्थर की गिट्टी				
	Total	6.12	sqm	390.13	2387.60

MSP
AEC

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा, (राज.)

G-SCHEDULE

कार्य का नाम :- ग्राम रामगंज के राजकीय विद्यालय में कक्षा कक्षा का निर्माण कार्य
ग्राम व ग्राम पंचायत :- रामगंज सीनोता

योजना :- शान क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

राशि :- 08.00 Lac

NIT NO. & Date :-

Earnest Money :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :-

1 yr

Date of Download :-

Di. Of Deposit of DD & Hard Copy

सक्षम अधिकारी का नाम एव पद :-

Di. Of Opening of Tender :-

Tender fees :-

निविदादाता का नाम व पता :-

रशीद सं० :-

दिनांक :-

MD RISL Fee Rs.

Based on GBSR PS ITAWA W.E.F 01.04.2025 & P.W.D.B.S.R.Circle Kota 2022

S. NO.	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	नीव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल को कटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खड़ी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में 2 व	59.26	Cum	178.46	10575.53
2	सीमेंट कॉक्रीट नीव या फर्श में 40 मि.मी. नार्मीय माप की पत्थर मिट्टी (crusher broken)/ईट मिट्टी, सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 मिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत ।) 15 a	11.98	Cum	3747.55	44895.64
3	नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-दोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की डिग्री बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 29 b	18.46	Cum	3344.27	61735.22
4	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्ता एवम दुलाबदी) का आर.सी.सी. छत, स्लैब, उज्जो, लिन्टल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील 93 b	247.10	Sqm	261.72	64671.01
5	सीमेंट कंक्रीट 1:2.4:1:1.5:3 मिश्रण की प्रचलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, उज्जो, बीम, लिन्टल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। 113 ब	25.95	Cum	5581.17	144831.36

Subtotal

सुभाष चन्द्र बोस
मुख्य अधिकारी
ग्राम पंचायत इटावा कोटा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रपत्र -1

कार्यालय ग्राम पंचायत -

बन्बुलिया

पंचायत समिति - इटावा

जिला - कोटा

कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम :- ग्राम राजपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य

स्थान :- राजपुरा

योजना :- माडा

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक :-

राशि :- 19.98 लाख

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

राशि :- 19.98 लाख

NIT NO. & Date :-

Earnest Money :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 12 माह

Date of sale :-

सहाय अधिकारी का नाम एव पद :- विकास अधिकारी प०स० इटावा

Date of Received :-

प्रभावी एवम तकमिने में ली दर अनुसूची :- 01.04.2025 GBSR and PWD bsr 2022

Opening of Tender :-

निविदादाता का नाम व पता :-

tender fees :-

रुपये रशोद स० :-

दिनांक :-

क्र०सं०	कार्य के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियाँ / कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	नीव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सखत, चिकनी, कंकर मिट्टी में (item no. 2b)	148.91	Cum	178.46	26574.48
2	Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of shingle sand. (PWD bsr 2022 item No. 1.27a)	12.86	Cum	921.60	11851.78
3	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 4 बजरी तथा 8 गिट्टी / 1 सीमेंट, 3 बजरी तथा 6 गिट्टी पत्थर की 40 मिमी नगमीय माप की नीव में डालना, कूटना तथा तराई आदि सहित। 1:4:8 (i) 40 एमएम क्रेशर ब्रोकन पत्थर की गिट्टी के स्थान पर हाथ से टूटी हुई रोड़ी के उपयोग करने पर वही मात्रा देय होगी परन्तु गिट्टी की दर में 30 प्रतिशत की कटौती की जावेगी (ii) Vibrator and mixture का उपयोग नहीं करने पर 3% कटौती की जावे (item no. 15a)	26.48	Cum	3747.55	99235.12
4	नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रट्टा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (item no. 29b)	35.87	Cum	3344.27	119958.96
5	Brick work with F.P.S. bricks of class designation 75 in superstructure above plinth level upto floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1 : 6 (1 cement : 6 coarse sand). (PWD bsr 5.2.2)	29.27	Cum	4491.00	131451.57
6	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रवर्तित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3 (item no. 13b)	57.72	Cum	5581.17	322145.13
7	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के। (item no. 61)	7249.63	KG	85.92	622888.21
8	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्ता एवम ढूलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर उचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार शटरिंग प्लाई (item no. 93a)	386.77	sqm	237.93	92024.19
9	वेरदछा पत्थरो का सूखा खरजा कार्य हेतु पत्थरो की आपूर्ति, खरजा लगाना, दो पत्थरो के बीच के खाली जगह को मिट्टी से भरना, होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना। 23 सेमी मोटाई के पत्थर का खरजा (item no 148b)	117.34	Sqm	516.37	60592.87
10	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्कर्टिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 2300 वर्ग सेमी से अधिक (item no. 67s)	128.92	sqm	928.35	119682.88
11	Chequered precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including rubbing and cleaning etc. complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) Light shade using shade cement. bsr item no. 11.17.1)	27.96	sqm	513.90	14368.64
12	सीमेंट प्लास्टर टीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी (item no 77b)	420.67	Sqm	180.58	75964.59

13	सीमेन्ट प्लस्टर दीवार पर 1:4 अनुपात में सीमेन्ट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुंदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित 12 मि.मी. मोटा (item no 76s)	140.17	Sqm	155.62	21813.26
14	प्लास्टर छत पर करने का अतिरिक्त खर्चा (item no78)	140.17	Sqm	65.20	9139.08
15	50 मिमी मोटाई में सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेन्ट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मि. नागोय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी (item no14a)	12.82	sqm	390.13	4999.75
16	Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical MS Channels 20 x 10 x 2 mm and bracket with flat iron diagonals 20 x 5 mm size with top and bottom rail of T-Iron 40 x 40 x 6 mm with 40 mm dia steel pulleys / ball bearing complete with bolts, nuts locking arrangements inside and outside stoppers, handles etc. as per specification including applying a priming coat of approved steel primer. (To be measured and paid as per outer dimension). With 75 mm opening when closed. PWD bsr item no. 9.10	6.37	Sqm	4656.60	29662.54
17	Providing and fixing steel glazed doors windows and ventilator shutters of standard rolled steel section joints mitred and welded with steel lugs 13 x 3 mm, 10 cm. long embedded in cement concrete block 15 x 10 x 10 cm. of 1 : 3 : 6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) or with wooden plugs and screws or rawl plugs and screws with fixing clips or with bolts and nuts as required including providing and fixing of plain glass panes 4 mm thick with copper glazing clips and special metal sash putty of approved make or metal beading with screws complete including priming coat of approved steel primer, excluding the cost of metal beading and other fitting except necessary hinges of pivots steel handles peg stay etc. as required PWD bsr item no. 9.19.2 & 9.19.3				
a	Windows fixed	4.86	Sqm	2781.00	13515.66
b	Windows side hung (openable):	12.96	Sqm	2821.50	36566.64
18	लाह की खिड़की में लाह की जाली 1य मरा, 2य गज की लगाना तथा आपूर्ति करना तथा 20 X 3 मिमी बीडिंग (beading) के साथ लगाकर स्क्रू से कसना। एनेलिसिस 1.2 X 0.60 मीटर साईज की खिड़की के लिए 0.22 वर्ग मीटर के लिये (item no 82)	17.82	Sqm	555.30	9895.45
19	गिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (चेनल), को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि। (item no 63)	119.99	kg	100.76	12089.99
20	Providing and applying white cement based putty over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete Birla/J.K./Nerolac or ISO. As per direction of Engineer in charge. (PWD bsr item no. 12.22.1)	560.84	Sqm	75.60	42399.50
21	इनामिल पेन्ट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये (To give even shade) नये कार्य/पुराने कार्य पर सम सरफेस बनाना। नये कार्य पर। (item no 82a)	54.43	Sqm	125.05	6806.47
22	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm). (PWD bsr item no. 12.42)	262.60	Sqm	77.40	20325.24
23	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect. (PWD bsr item no. 12.40.1)	298.24	Sqm	72.00	21473.28
	add extra for electrical fitting LAMSUM				23498.00
Total					1948923.29
say to Rs					1948923.00

MUD
TAE n

प्रतिशत कम प्रतिशत अधिक

सामान दर (at par)

अंको में
शब्दों में

Tenderer Name

Address

Mobile No.

signature of contractor

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय पंचायत समिति इटावा

जिला कोटा

अनुसूची "जी"

1	कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम	:-	ग्राम प्रेमपुरा में सी.सी. इन्टरलॉकिंग सडक निर्माण कार्य वार्ड न. 7 में कालूलाल मीणा के मकान से तालाब की ओर		
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-	ग्राम प्रेमपुरा		
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
5	अनुमानित राशी	:-	₹ 9,81,728.94		
6	कार्य पूरा करने की अवधि	:-	6 माह		
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-	सहायक अभियन्ता		
क. सं.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
	Part A - Building				
1	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल् लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना।	59.92	cum	115.14	6899.19
2	सडक की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्ल मशीन को चलाना तथा 40 मिमी केशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाने हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना। 1:4:8	64.20	cum	3488.64	223970.69
3	इन्टर लॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लाक (Grade M-30, Manufactured from fully computerised automatic stationary hydraulic vibropressed machine and batching plant of class A as per BS 6717:2001)से फर्श/सडक निर्माण मय आपूर्ति व लगाने सहित।	642.00	sqm	680.38	436803.96
4	सीमेंट कंक्रीट सडक की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना, डालना तथा निडल तथा सतही कम्पन मशीन (वाइब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये, चाहे गए ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना। 1:2:4 में	59.31	cum	4499.62	266872.46
5	कल्वर्ट/पुलिया निर्माण हेतु आरसीसी. (रेन्फोसमेंट सीमेंट कंक्रीट) NP3 ह्युम पाइप एक पंक्ति में आवश्यक ढलान देते हुए सीमेंट मसाला 1:2 में बिछाने/लगाने का कार्य मय कोलर सहित। (मिट्टी खुदाई, कंक्रीट व चिनाई कार्य के अलावा) 300 mm व्यास पाइप	10.00	Rm	1089.68	10896.80
6	Centering and Shuttering with plywood or steel plate including strutting, propping bracing both ways and removal of formwork for foundation, footings, strap beam, raft, bases of columns etc.	256.80	sqm	141.30	36285.84
				Total	981728.94

.....प्रतिशत अधिक /प्रतिशत कम / समान
दर (At Par)

(दर अंकों में)

(दर शब्दों में)

हस्ताक्षर संवेदक

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता (ग्रामीण विकास)
पंचायत समिति इटावा
फोन नं-9799618181

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत -

पिपल्दाकला

पंचायत समिति - इटावा

जिला - कोटा

कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम :-

ग्राम पिपल्दाकला में बस स्टेण्ड घौराहे करवाड रोड पर आधुनिक यात्री
प्रतिष्ठालय निर्माण कार्य

स्थान :- पिपल्दाकला

योजना :- सांसद कोष

तकानेकी स्वीकृति क्रमांक :-

राशि :- 10.5 लाख

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

राशि :- 10.5 लाख

NIT NO. & Date :-

Earnest Money :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 12 माह

Date of sale :-

सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद :-

विकास अधिकारी प०स० इटावा

Date of Received :-

प्रभावी एवम तकमीने में ती दर अनुसूची :-

01.04.2025 GBSR and PWD bsr 2022

Opening of Tender :-

निविदादाता का नाम व पता :-

tender fees :-

रूपये रशीद स० :-

दिनांक :-

क्र०सं०	कार्य के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों / कार्यों का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	3	3	3
PART A- Building					
1	नींव, खाई, परनाता में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल क कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुटी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना। सख्त, विकनी, कंकर मिट्टी में (Item no. 2b)	44.53	cum	178.46	7946.82
2	Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of shingle sand. (PWD bsr 2022 Item No. 1.27a)	4.46	cum	921.60	4110.34
3	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 4 बजरी तथा 8 गिट्टी / 1 सीमेंट, 3 बजरी तथा 6 गिट्टी पत्थर की 40 मिमी नामीय माप की नींव में डालना, कूटना तथा तराई आदि सहित। 1:4:8 (i) 40 एमएम क्रेशर ब्रोकन पत्थर की गिट्टी के स्थान पर हाथ से टूटी हुई रोड़ी के उपयोग करने पर वही मात्रा देय होगी परन्तु गिट्टी की दर में 30 प्रतिशत की कटौती की जावेगी (ii) Vibrator and mixture का उपयोग नहीं करने पर 3% कटौती की जावे (Item no. 15a)	8.52	cum	3637.88	30994.74
4	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-टोका सीमेंट बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (Item no. 29b)	16.67	cum	3344.27	55748.98
5	Brick work with F.P.S. bricks of class designation 75 in superstructure above plinth level upto floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1 : 6 (1 cement : 6 coarse sand). (PWD bsr 5.2.2)	11.91	cum	4491.00	53487.81
6	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रवर्तित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाउडरबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3 (Item no.13b)	21.49	cum	5581.17	119939.34
7	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के। (Item no.61)	2024.36	kg	85.92	173933.01
8	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्त एवम दुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार शटरिंग प्लाई (Item no. 93a)	166.93	Sqm	261.72	43688.92
9	वेरद्धा पत्थरों का सूखा खरंजा कार्य हेतु पत्थरों की आपूर्ति, खरंजा लगाना, दो पत्थरों के बीच के खाली जगह को मिट्टी से भरना, होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना। 23 सेमी मोटाई के पत्थर का खरंजा (Item no 148b)	31.37	Sqm	516.37	16199.82
10	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्क्रटिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 2300 वर्ग सेमी से अधिक (Item no.67c)	46.72	Sqm	928.35	43372.51
11	Chequered precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including rubbing and cleaning etc. complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) Light shade using shade cement. bsr item no. 11.17.1)	1.44	Sqm	513.90	740.02
12	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक निपमित तराई समेत। 20 मिमी (Item no 77b)	216.30	Sqm	180.58	39059.45



विकास अधिकारी

पिपल्दाकला


13	सीमेन्ट प्लास्टर दीवार पर 1:4 अनुपात में सीमेन्ट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक निष्पतित तराई सहित 12 मि.मी. मोटा (item no 76s)	37.62	Sqm	155.62	5854.42
14	प्लास्टर छत पर करने का अतिरिक्त खर्च। (item no 78)	37.62	Sqm	65.20	2452.82
15	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय मिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की मिट्टी (item no 14a)	5.64	Sqm	390.13	2200.18
16	Providing and fixing steel glazed doors windows and ventilator shutters of standard rolled steel section joints mitred and welded with steel lugs 13 x 3 mm, 10 cm. long embedded in cement concrete block 15 x 10 x 10 cm. of 1 : 3 : 6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) or with wooden plugs and screws or rawl plugs and screws with fixing clips or with bolts and nuts as required including providing and fixing of plain glass panes 4 mm thick with copper glazing clips and special metal sash putty of approved make or metal beading with screws complete including priming coat of approved steel primer, excluding the cost of metal beading and other fitting except necessary hinges of pivots steel handles peg stay etc. as required PWD bsr item no. 9.19.2 & 9.19.3				
a	Windows fixed	2.70	Sqm	2781.00	7508.70
b	Windows side hung (openable):	7.20	Sqm	2821.50	20314.80
17	Supplying and fixing fixed wire gauge of 14 mesh x 24 gauge to the metal frame of rolled section by metal beading 20 x 3 mm with suitable screw at not exceeding 150 mm distance.. 9.26	9.90	Sqm	555.30	5497.47
18	फिल/ग्रेट आदि में लोह का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (बेनल), को फाटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि। (item no 63)	66.66	kg	100.76	6716.66
19	Providing and applying white cement based putty over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete Birla/J.K./Nerolac or ISO. As per direction of Engineer in charge..(PWD bsr item no. 12.22.1)	253.92	Sqm	75.60	19196.35
20	इनामिंत पेंट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये (To give even shade) नये कार्य/पुराने कार्य पर सम सरफेस बनाना नये कार्य पर। (item no 82a)	22.28	Sqm	125.05	2786.11
21	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm). (PWD bsr item no. 12.42)	143.82	Sqm	77.40	11131.67
22	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect. (PWD bsr item no. 12.40.1)	110.10	Sqm	72.00	7927.20
23	110 मिमी व्यास के पो.बी.सी. पाईप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित	10.00	mtr	139.40	1394.00
24	SS sitting chair				11000.00
Total (Part A)					693202.15
PART B- Toilet					
1	नींव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल क कूटना, पानी डालना, बगल को संभारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, विकनी, कंकर मिट्टी में (item no. 2b)	20.67	cum	178.46	3688.77
2	सीमेंट कंक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर मिट्टी (crusher broken) ईट मिट्टी, सीमेन्ट- रेत मसाला में 1 सिमेन्ट : 4 रेत : 8 मिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। पत्थर की मिट्टी (crusher broken) के साथ (item no. 10a)	4.13	cum	3637.88	15024.44
3	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रूढ़ा-दाका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल को झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (item no. 29b)	16.76	cum	3344.27	56049.97
4	नींव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेन्ट-बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेन्ट मसाला 1:6 (item no. 20a)	13.83	cum	4263.50	58964.21
5	अतिरिक्त राशि अधिचरना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुर्सी स्तर से। (item no 22)	13.83	cum	222.93	3083.12
6	प्रथम श्रेणी की ईट की 112 मिमी तथा 75 मिमी मोटाई में नींव तथा अधिचरना में सीमेंट-बजरी मसाला 1:4 में चिनाई का कार्य करना मय तराई के। 112 मिमी मोटाई में (item no. 23a)	3.36	Sqm	582.06	1955.72


दाक्षा यादव
 कनिष्ठ अभियंता
 पंचायत समिति इलाहा कोटा

7	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण को प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में डबाना, तराई करना तथा सातह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3 (item no.13b)	4.09	cum	5581.17	22826.99
8	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के। (item no.61)	321.07	kg	85.92	27586.33
9	सेन्ट्रिगुलरिग (तख्ता एवम ड्रलाबन्दी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार शटरिंग प्लॉट (item no. 93a)	7.95	Sqm	261.72	2080.67
10	फर्श के नीचे सूखा खरंजा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थर की आपूर्ति एवं खरंजा लगाने का पूर्ण कार्य। (item no 65)	9.53	Sqm	220.92	2105.37
11	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदन तथा 14 दिन तक निपमित तराई समेत। 20 मिमी (item no 77b)	126.85	Sqm	180.58	22906.57
12	शिलगट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कानिया, टी तथा नाज्बोदार (पेनल), को काटना, बढ़ाना तथा लगाना आदि। (item no. 63)	30.00	kg	100.76	3022.80
13	कानिया लोहा (एंगल आइरन) के 40X40X3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गंज की सादा जी आई. चदर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कानिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्टाइडिंग बोल्ट, विल्टकनी तथा पकडू पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी आई सादा चदर विश्लेषण 1X2 वर्गमीटर दरवाजे के लिए। (item no. 85a)	8.00	Sqm	1980.27	15842.16
14	सफेद रंग के चमकीली चाईना मिट्टी की टाइलों की आपूर्ति करना तथा प्लास्टर के ऊपर सीमेंट स्लरी से लगाना तथा जोड़ों में सफेद सीमेंट लगाना (प्लास्टर की कीमत शामिल नहीं है)। ग्लेज टाइल्स Size 30 X 45 cm (item no.184a)	31.93	Sqm	932.44	29772.81
15	सफेद रंग के चमकीली चाईना मिट्टी की टाइलों की आपूर्ति करना तथा प्लास्टर के ऊपर सीमेंट स्लरी से लगाना तथा जोड़ों में सफेद सीमेंट लगाना (प्लास्टर की कीमत शामिल नहीं है)। Vitrified टाइल्स Size 60 X 60 cm (item no.184s)	12.14	Sqm	1092.87	13267.44
16	पत्थर के सिरदल (लिटल) की आपूर्ति कर, चिनाई में उपयोग की गई मसाले में उसे लगाना। 100 से 150 मिमी मोटाई (item no.36a)	0.92	Sqm	1022.60	940.79
17	अखत दजे की पत्थर की पट्टियों की छत डालना, उपर तथा नीचे से जोड़ों में पत्थर की चाप के साथ 1:4 अनुपात में सीमेंट मसाले से भरना (item no.45a)	2.88	Sqm	1112.52	3204.06
18	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy complete in all respect. (PWD bsr item no. 12.40.1)	130.55	Sqm	72.00	9399.60
19	जलमलाधार (डब्ल्यू.सी.) की व्यवस्था व 100 मिमी पी या एस फन्दा (ट्रप) लगाना सहित। उड़ीसा पेन जलमलाधार (डब्ल्यू.सी.) साइज 530X410 मिमी। (item no.175b)	2.00	no	1318.51	2637.02
20	450x300 मिमी साइज का सफेद कांच चीनी मिट्टी का हथ धोवन (वॉशबॉसन) मय कास्ट आइरन ब्रेकट फेन्ड किया हुआ, 15 मिमी का पिलर काक तथा 32 मिमी का सीपी ब्रास वेस्ट कपलिंग तथा 25 मिमी व्यास का जस्ता लोहे का वेस्ट फाईंग लगाना व व्यवस्था करना। (item no.178)	3.00	no	1433.70	4301.10
21	Providing and fixing W.V.C. (IS : 2556 Mark) Squatting Urinal of standard make complete including cutting & making good the floor. Size 450 x 350 mm (PWD bsr item no. 1.19.1)	2.00	no	767.70	1535.40
22	P & F European type white glazed vitreous china 1st quality W.C pan (IS : 2556 Mark) with P or S trap including cutting and making good the wall and floor (PWD bsr item no. 1.3)	1.00	no	2178.00	2178.00
23	P & F Low level Flushing Cistern of 10 litres capacity (IS : 2556 mark) of approved make with complete fittings C.I. brackets duly painted, brass ball cock with ball (IS: 1703 mark) complete including cutting and making good the wall: PVC with PVC bend as per IS : 7231 (PWD bsr item no. 1.20.2)	1.00	no	1161.90	1161.90
24	Providing and fixing Polypropylene random copolymer Pipe made from PPR Type 3 Raw Material certified by bodycote with UV stabilized external layer in similar colour & approved by WR AS for it & potability & including clamp, cutting and making good the walls & floors. (Internal Work) 20 mm OD (PWD bsr item no. 2.32.2)	15.00	Rm	178.20	2673.00
25	Providing and fixing Polypropylene random copolymer Pipe made from PPR Type 3 Raw Material certified by bodycote with UV stabilized external layer in similar colour & approved by WR AS for it & potability & including clamp, cutting and making good the walls & floors. (Internal Work) 25 mm OD (PWD bsr item no. 2.32.3)	10.00	Rm	255.60	2556.00
26	Providing and fixing Stop Cock (IS : 8931 Mark) Superior quality & of approved make Synthetic MATERIAL (PTMT) stop cock of approved quality/make 15mm. (PWD bsr item no. 2.8.4)	6.00	no	207.90	1247.40


 का. नि. वि. वि. वि.
 पंचायत समिति, रीवा, कोटा

27	P and F bib cock (IS: 8931 mark) superior quality of approved make Synthetic MATERIAL(P/TMT) bib cock of approved quality/ make, nominal bore, 15mm, 86 mm long.(PWD bsr item no. 2.7.3)	3.00	no	265.50	796.50
28	सपाट पीठ वाले या दीवारी के कोनों में लगने वाले सफेद कांच चोनी मिट्टी के होठदार, मूत्रदानी(साइज़ 430X350X300 mm) , लोहे युग्मन तथा 25 मिमी का जस्ती लोहे का पाईप लगाना तथा व्यवस्था करना। (item no.177)	2.00	no	1011.31	2022.62
29	Providing and fixing Flush Cock / Flush Valve (IS : 9758 Mark) for WC of approved quality make.(--do--) exposed 25 mm nominal bore .(PWD bsr item no. 2.14.3)	2.00	no	864.90	1729.80
30	P&F pvc storage tank confirming to IS (12701 marked indicating the BIS license no.) of approved make with cover ,25 mm dia 1 m long G.I. Over flow pipe & 25 cm. long wash out pipe with plug & socket including making connection etc. complete of approved design 500 liters capacity .(PWD bsr item no. 2.26.3)	2.00	no	3528.00	7056.00
31	110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाईप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित (Item no.181)	15.00	Rm	151.85	2277.75
Total (PART B)					323894.31
PART c- Light fittings					
1	लाइट फिनिश/फिन पॉइन्ट/एक्जस्ट फैन पॉइन्ट/काल बेल पॉइन्ट के लिए 1.5 वर्ग मि.मी. एफ.आर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से, मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर प्लेट, उपयुक्त जीआई बॉक्स एवं 1.5 वर्ग मि.मी. एफ.आर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से अर्पिंग सहित आवश्यकतानुसार सतह/खाली स्थान में मध्यम दर्जे की पीवीसी कन्डुट वाईरिंग करना	16.00	no	729.31	11668.96
2	Providing & Fixing of BEE Star rated copper wounded double ball bearing capacitor start, aluminium body & Metallic blade ceiling fan Conforming to all the performance requirements laid down in IS 374:2019 including all amendments, as applicable ; & Carry BIS licensing (i.e. ISI marking) with down rod up to 80 cm with secondary support safety cable (steel rope) , cotter pin with 3 x 1.5 sq.mm pvc insulated flexible copper conductor making connection testing etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .1200 mm Sweep BEE 3 Star rated (service value >=5.0 to< 5.5)	3.00	no	1971.00	5913.00
3	Providing & Fixing of energy efficient direct fit (Retrofit) Polycarbonate/ Glass housing SMD Mid Power LED tube rod (with integral driver & alumn. heat sink), on existing fixture. system lumen efficacy ≥ 100 lm/Watt output, internal surge protection of 2.5 KV ,THD < 20% ,p.f.≥0.95,CRI >80 , life time of minimum 35000 Burning Hours with , 70% of intial Lumen maintaned till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) , maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Manufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79 & LM80)certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . 1200mm , Min. Lumens output 2000 lm LED Tube rod with Polycarbonate Housing	6.00	no	243.00	1458.00
4	Providing & Fixing of energy efficient /energy saving IP 20 LED direct retrofit Bulb in existing holder or fixture as required with system lumen efficacy ≥100 lm/Watt output ,pf 0.95 , CRI >70, minimum life time of minimum 25000 Burning Hours with , 70% of intial Lumen maintaned till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) , maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Manufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by engineer in charge . for additional technical parameters of product/ work, refer Annexure "A" attached with this BSR. 9 Watt	7.00	no	103.50	724.50


 दीक्षा यादव
 कनिष्ठ अभियंता
 पंचायत सभागार इलाहा कोटा


5	Providing & Fixing of 240/415 V AC MCB with positive isolation of 10 kA breaking capacity (B/ C/D tripping characteristic as per type of load and site requirement) 4 KV impulse withstand voltage, ISI marked IS 8828(1996) / conforming to IEC 60898-1 2002, IEC 60947-2, low watt losses, trip free mechanism , energy limiting of class 3 as per IEC, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. , conductor line load reversibility , IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board/sheets, minimum electrical operation 20,000 upto 20 A rating and 10,000 upto 63 A, 5000 for 80 A & above rating including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR Triple pole MCB (With B/C curve trippingCharacteristics) 6 A to 32 A rating	2.00	no	819.00	1638.00
6	Providing & Fixing of 240/415 V isolator ISI marked IS:13947-III/conforming to IEC 60947-3, suitable for AC22A utilization category, 4KV impulse withstand voltage, true contact indication, Red colour dolly / lever shall have single mould covering over all poles for operation , two position din rail mounting, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board / sheet including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR Triple pole isolator 63 A rating	1.00	no	634.50	634.50
Total (PART C)					22036.96
Total (Part A+ Part B+Part C)					1039133.42

..... प्रतिशत कम प्रतिशत अधिक
सामान दर (at par)
अंको में
शब्दों में

Tenderer Name

Address

Mobile No.


दक्षिा यादव
कनिष्ठ अभियंता
संचायत समिति इटावा कोटा

signature of contractor

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा, (राज.)

G-SCHEDULE

कार्य का नाम - रात न्यारी में रातकीय अन्न पारामितिक विधानों में 2 क्विंटल अन्न का निर्यात कार्य
 नाम व मात्रा पंचायत - कोटा जिला कोटा
 तैयारी - रातकीय अन्न पारामितिक विधानों में 2 क्विंटल अन्न का निर्यात कार्य
 कीमत - 15,000 LAC

निविद स्वीकृति क्रमांक :-

NET NO. & Date

कार्य पूरा करने की तिथि :-

Date of Download

DR. Of Deposit of DD & Hand Copy

संशोधन प्रविष्टि का नाम एवं पत्र :-

DR. Of Opening of Tender

Tender fees

निविददाता का नाम व पता :-

राशि रु -

MD RSL. Fee Rs.

Bidder on GSRM PS RAWA V/E 01/04/2025 & R/W D B. S. & Grade work 2022

S. NO	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	कोयल चूने परमाणु में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई करना, तेल की गहराई, चूने का नाम, काम का मापन सटीक मिटर की तरफ मापना, कोयल चूने के लिए चूने की मात्रा 1000 किलो की मात्रा तेल की गहराई में 50 मिटर की गहराई तक मापना करना। तेल, चूने की मात्रा मिटर की	90.59	Cum	178.46	17722.03
2	कोयल चूने की गहराई में 40 मि.मी. की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	26.16	Cum	3747.55	105443.43
3	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	20.69	Cum	3344.27	90291.37
4	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	339.00	Sqm	261.72	88632.45
5	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	17.82	Cum	4283.50	75975.57
6	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	17.14	Cum	222.93	3821.02
7	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	47.87	Cum	5981.17	287170.60
8	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	4520.00	Xg	85.92	388358.40
9	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	71.91	Sqm	220.92	15886.35
10	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	03.73	Mtm	928.35	86550.07
11	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	8.69	Sqm	390.13	3390.22
12	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	392.98	Sqm	180.58	70990.13
13	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	82.32	Sqm	145.46	11974.26
14	कोयल चूने की मात्रा में 1.5 गज प्रति एक मिटर की गहराई तेल की मात्रा मिटर (Oushier broken/दूध मिटर), कोयल-तल मापन में 1 मिटर : 4 मि.मी. की गहराई मापन में मापन तेल की गहराई तेल की मात्रा 1.15 g	82.32	Sqm	65.20	5367.26

Subtotal राशि

11974.26

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा जिला कोटा

निर्माण कार्य हेतु विस्तृत लागत-अनुमान

G - Schedule

Name of Work - ग्राम खेडली नोनेरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शाला भवन व चारदीवारी मरमत व शोचालय निर्माण का कार्य

1

Gram panchayat. -खेडली नोनेरा

Village. -नोनेरा

2 F.S. No.

1470252

3 Sanctioned Amount.

9 Months

4 Completion Time of Work :

MADA Scheme

5 Scheme :

B.D.O Panchayat Samiti Itava

6 Name & Post of Competent Authority

7 Date of selling Tender form

8 Date of Recieved Tender form

9 Date of Opening Tender form

10 Earnest Money (Amount in Rupees)

Issued to M/s.....

	S.No.	Item	Qty	Unit	Rate	Total
	1	2	3	4	5	6
GKN /2(b)	1	नीव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना , तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना (item no. 2b)	60.68	cu.m	178.46	10828.95
PWD bsr 2022 /item No. 1.27a		Supplying and Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of sand (PWD bsr 2022 item No. 1.27a)	7.67	cu.m	921.60	7068.67
GKN /10(a)	2	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 4 बजरी तथा 8 मिट्टी पत्थर को 40 मिमी नामीय माप की नीव में डालना, कूटना तथा तराई आदि सहित।	12.53	cu.m	3634.70	45542.79
GKN - 29(b)	3	नीव तथा कुसी में पत्थर की वे रद्धा-दोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल को झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6	19.28	cu.m.	3169.40	61106.03
GKN - 13B	4	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete including curing compaction, finishing with rendering in cement sand mortar 1:3 (1 cement : 3 course sand) and making good the joints excluding the cost of centering shuttering and reinforcement - al work up to plingth level				
		1:1.5:3 (1 cement : 1.5 course sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	26.73	cu.m.	5379.57	143795.91
GKN - 93A	5	सेन्टरिंग-शटरिंग (तख्ता एवम ढुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिन्दल आदि डालने के लिए लगाना 4-5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। (item no. 93a)	217.40	sq.m.	216.30	47023.62
GKN - 61	9	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।	2622.88	K.g.	85.41	224020.18
GKN - 65	6	फर्श के नीचे सूखा खरंजा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थरों को आपूर्ति एवं खरंजा लगाने का पूर्ण कार्य।	39.12	sq.m.	210.37	8229.67
GKN - 20(a)+22	7	नीव तथा कुसी प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेंट -बजरी 1:6 मसाले में, मय बगल को झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। अतिरिक्त राशि अधिरचना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुसी स्तर से। सीमेंट मसाला 1:6 (item no. 20+22)	9.19	cu.m.	4349.35	39970.53
GKN - 22	8	अतिरिक्त राशि अधिरचना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुसी स्तर से।				
			0.00	cu.m.	177.75	0.00

GKN - 77b	15	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी (item no. 77b)	257.93	Sq.m.	172.47	44485.19
GKN - 76 (c)	11	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:4 अनुपात में सीमेंट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित	43.67	sq.m.	139.36	6085.85
GKN - 78		प्लास्टर छत पर करने का अतिरिक्त खर्च।	0.00	sq.m.	0.00	0.00

GKN-67(B)	12	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फश, स्काँटिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि।	54.38	Sq.m.	837.65	45551.41
pwd bsr building item 12.40.1	13	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect. (PWD bsr item no. 12.40.1)				
		Same as inner Plaster	135.19	sqm	72.00	9733.68
PWD-12.37.1	14	Distemping with oil bound washable distemper of approvee brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding				
		New work (two or more coats over and including scrapping and priming coat with cement primer	0.00	Sq.m.	61.20	0.00
PWD-12.42	15	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm). (PWD bsr item no. 12.42)	166.41	Sq.m.	77.40	12880.13
GKN -85	16	कोनिया लोहा (एंगल आइरन) के 40X40X3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गेज की सादा जी.आई. चद्दर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कोनिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्लाईडिंग बोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित				
GKN -85(a)		जी.आई.सादा चद्दर विश्लेषण 1X2 वर्गमीटर दरवाजे के लिए।	5.16	Sq.m.	1829.13	9438.31
GKN -87	17	22 गेज की सादा जी.आई. चद्दर की बनी खिड़की जिसमें समस्त चौखट फ्रेम 25 X 25 X 3 मिमी की कोनिया लोहे का, 10 मिमी ग्रिल मय अर्गल, चिटकनियां 2 नग तथा पट्टियां 4 नग आपूर्ति करना।				
GKN -87(b)		जी.आई.चद्दर। विश्लेषण 1.08 वर्गमीटर खिड़की के लिए।	9.90	Sq.m.	2338.86	23154.71
GKN -82(a)	18	इनामिल पेन्ट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये (To give even shade) नये कार्य/पुराने कार्य पर सम सरफेस बनाना। नये कार्य पर।	32.28	Sq.m.	116.16	3749.64
GKN -63	19	ग्रिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (चेनल), को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि।	0.00	Kg.	81.81	0.00
GKN -88	20	लोहे की खिड़की में लोहे की जाली 14 मेश, 24 गेज की लगाना तथा आपूर्ति करना तथा 20 X 3 मिमी बीडिंग (beading) के साथ लगाकर रूक से कसना। एनेलिसिस 1.2 X 0.60 मीटर साईज की खिड़की के लिए 0.72 वर्ग मीटर के लिये	9.90	Sq.m.	653.21	6466.78
GKN -14A	21	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी (item no. 14a)	6.35	sqm	373.56	2372.11
PWD bsr 2022 item No. 3.7.2	22	Providing and laying damp-proof course with cement concrete grade M-150 (1 : 2 : 4) mortar prepared with 1% solution of water-proof compound complete as per specification . 75mm thick. (PWD bsr 2022 item No. 3.7.2)	44.10	sqm	491.40	21670.74
PWD bsr 2022 item No. 10.22	23	Providing gola 75x75 mm in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 stone aggregate 10mm and down gauge) including finishing with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) as per standard design :	26.66	mtr	99.90	2663.33
PWD bsr 2022 item No. 11.17.1		Chequerred precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including rubbing and cleaning etc. complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) Light shade using shade cement. (PWD bsr 2022 item No. 11.17.1)	6.30	sqm	513.90	3237.57
GKN -		मिट्टी का विभिन्न दूरी के लिए परिवहन सामग्री को चढ़ाना, उतारना व स्टैकिंग सहित। (परिवहन की लम्बाई निकटतम रूट से गणना की जावेगी न कि सड़क मार्ग से)	21.34	cum	211.89	4521.73
GKN - 181	110	मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाईप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित (item no. 181)	12.00	Rmt	151.35	1816.20
		Electrical Item				36000.00
		BOUNDARY WALL				821413.75

GKN - 2B		नींव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल क कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में (Item no. 2b)	42.00	Cum	178.46	7495.32
		Total				
GKN -		सीमेंट काँक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी (crusher broken)/ईट मिट्टी, सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत।	4.20	Cum	3531.29	14831.42
		Total				
GKN - 29B		नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की क्षिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (Item no. 29b)	39.23	Cum	3169.4	124335.56
		Total				
GKN - 13A		सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाउडर सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से।	2.13	Cum	5379.57	11458.48
		Total				
GKN - 65		आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।	265.66	KG	85.41	22690.02
		Total				
GKN - 29B		नींव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेंट -बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की क्षिरी बन्द करने तथा तराई सहित। Item no 20 a using fly ash brick	16.34	Cum	4134.98	67565.57
		Total				
GKN - 30		अतिरिक्त जोड़ने योग्य राशि, अधिरचना चिनाई, आईएम नं. 21 से 24 तक में, कुर्सी तथा 4.5 मीटर ऊँचाई तक 30 सेमी से अधिक मोटाई के लिए। (Item no.30)	16.34	Cum	308.96	5048.41
		Total				
GKN - 25		अतिरिक्त राशि ईट के वर्गाकार या आयताकार खम्बों को बनाने में, अधिरचना में अधिकतम लम्बाई 1.2 मीटर तक। (Item no.25)	5.00	Cum	350	1750.00
		Total				
GKN - 77B		सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। (Item no 77 B)	201.6	sqm	172.47	34769.95
		Total				
GKN - 14A		50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मि. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी (Item no.14a)	13.62	sqm	373.56	5087.89
		Total				
GKN - 81A		रक्त सफेदी का कार्य 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये (To give even shade) नये कार्य पर/पुराने कार्य पर, रगड़ना, सतह बनाना आदि पूर्ण पाउडर सहित। नये कार्य पर (Item no.81a)	5.00	sqm	25.63	128.15
		Total				
GKN - 63		ग्रिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाव्हीदार (चैनल), को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि। (Item no. 63)	180.00	KG	88.28	15890.40
		Total				
						311051.17
		TOILET				
GKN - 2B	1	नींव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल क कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में (Item no. 2b)	19.60	Cum	178.46	3497.82
		Total				
GKN - 10A	2	सीमेंट काँक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी (crusher broken)/ईट मिट्टी, सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। पत्थर की गिट्टी (crusher broken) के साथ (Item no. 10a)	4.73	Cum	3531.29	16703.00
		Total				
GKN - 29B	3	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की क्षिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (Item no. 29b)	19.48	Cum	3169.4	61739.91
		Total				
GKN - 20A	5	नींव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेंट -बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की क्षिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेंट मसाला 1:6 (Item no.20a)	13.13	Cum	4134.98	54292.29
		Total				
GKN - 22	6	अतिरिक्त राशि अधिरचना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊँचाई तक कुर्सी स्तर से। (Item no.22)	13.13	Cum	214.37	2814.68
		Total				
GKN - 23A	7	प्रथम श्रेणी की ईटों की 112 मिमी तथा 75 मिमी मोटाई में नींव तथा अधिरचना में सीमेंट-बजरी मसाला 1:6 में चिनाई का कार्य करना मय तराई के। 112 मिमी मोटाई में (Item no.23a)	8.23	sqm	542.74	4466.75
		Total				
GKN - 13B	8	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाउडर सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3 (Item no.13b)	3.89	Cum	5379.57	20926.53
		Total				

GKN - 61	9	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के। (Item no.61)	305.37	KG	85.41	26081.65
GKN - 93A	10	सेन्टरिंग/शटरिंग (तख्ता एवम दुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिन्टल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार शटरिंग प्लॉई (Item no. 93a)	22.76	sqm	216.3	4922.99
		Total				
GKN - 65	11	फर्श के नीचे सूखा खरंजा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खरंजा लगाने का पूर्ण कार्य। (Item no 65)	12.18	Sqm	210.37	2562.31
		Total				
GKN - 77B	12	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी (Item no 77b)	137.94	Sqm	172.47	23790.51
GKN - 63	13	ग्रिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (चैनल), को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि। (Item no. 63)	40.00	KG	93.2	3728.00
		Total				
GKN - 85A	14	कोनिया लोहा (एंगल आईरन) के 40X40X3 मिमी की बाहरी चोखट में 22 गेज की सादा जी.आई. चद्दर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कोनिया लोहे के चोखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्टाईडिंग वोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी.आई.सादा चद्दर (Item no. 85a)	8.00	sqm	1829.13	14633.04
		Total				
GKN - 84A	15	सफेद रंग के चमकीली चाईना मिट्टी की टाईलों की आपूर्ति करना तथा प्लास्टर के ऊपर सीमेंट स्लरी से लगाना तथा जोड़ों में सफेद सीमेंट लगाना (प्लास्टर की कीमत शामिल नहीं है)। ग्लेड टाइल्स Size 30 X 45 cm (Item no.184a)	23.07	sqm	904.74	20872.35
		Total				
GKN - 184S	16	सफेद रंग के चमकीली चाईना मिट्टी की टाईलों की आपूर्ति करना तथा प्लास्टर के ऊपर सीमेंट स्लरी से लगाना तथा जोड़ों में सफेद सीमेंट लगाना (प्लास्टर की कीमत शामिल नहीं है)। Virtified टाइल्स Size 60 X 60 cm (Item no.184s)	14.77	sqm	1065.17	15732.56
		Total				
GKN - 36A	17	पत्थर के सिरदल (लिंटल) की आपूर्ति कर, चिनाई में उपयोग की गई मसाले में उसे लगाना। 100 से 150 मिमी मोटाई (Item no.36a)	0.95	sqm	1150.85	1093.31
		Total				
GKN - 45A	18	अव्वल दर्जे की पत्थर की पट्टियां को छत डालना, उपर तथा नीचे से जोड़ों में पत्थर को चाप के साथ 1:4 अनुपात में सीमेंट मसाले से भरना (Item no.45a)	3.60	sqm	1065.47	3835.69
		Total				
GKN - 14A	19	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय मिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। (Item no.14a)	3.60	sqm	373.56	1344.82
PWD bsr- 12.40.1	20	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy complete in all respect. (PWD bsr Item no. 12.40.1)	153.04	sqm	72.00	11018.88
		Total				
	21	SANITARY WORK				43730.25
						337787.33
						GRAND TOTAL(1+2+3)
						1470252.25

कनिष्ठ तकनीकी सहायक
पंचायत समिति इटावा

Dshic
सहायक अभियन्ता
पंचायत समिति इटावा

सहायक लेखाधिकारी
पंचायत समिति इटावा

खण्ड विकास अधिकारी
पंचायत समिति इटावा

Rates in Figure.....% (Above / Below)

Rates in Words.....% (Above / Below)

Tenderer Name

Address

Mobile No.

संलग्न समस्त विन्दु संख्या 1 से 25 तक की शर्तों से मैं सहमत हूँ ।

(Signature of contractor)

Name

Address with Mobile No.

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राज0

अनुसूची "जी"

		सहायक अभियन्ता			
क्र	स	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
1	कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम	—	ग्राम खातौली में प्राचीन जिन्द बाबा की बावड़ी का जिर्णोद्धार व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य		
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	—			
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	—			
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	—			
5	अनुमानित राशी	—			
6	कार्य पूरा करने की अवधि	—			
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	—			
1	नीव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना , तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना				
2(ब)	संखत मिट्टी /चिकनी मिट्टी /कंकर मिट्टी				
	Total	125.26	cum	178.46	22353.90
2	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 4 बजरी तथा 8 मिट्टी / 1 सीमेंट, 3 बजरी तथा 6 मिट्टी पत्थर की 40 मिमी नामीय माप की नीव में डालना,कूटना तथा तराई आदि सहित।				
15(अ)	1:4:8				
	Total	11.08	cum	3747.55	41522.85
3	नीव तथा कुसी में पत्थर की वे रद्धा-टोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित।				
29(ब)	सीमेंट बजरी 1:6				
	Total	104.94	cum	3344.27	350947.69
4	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 2 बजरी : 4 पत्थर एग्रीगेट अनुपात में 12 मिमी नामीय माप की एग्रीगेट के साथ डालना,कूटना तथा तराई आदि सहित ।				
	Total	9.95	cum	4681.62	46582.12
5	सीमेंट प्लस्टर दीवार पर 1:4 अनुपात में सीमेंट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित				
76(ब)	20 मि.मी. मोटाई				
	Total	87.04	sqm	198.50	17277.44
PWD 2022					
6	Fine dressed and machine cut edges 30-35 mm thick sand stone flooring over 20 mm (average) thick base of cement mortar (1 cement 4 coarse sand) jointed grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of stone complete as per design drawing and instruction of EI				
	Total	78.12	sqm	773.00	60386.76
7	Extra for pre finished nosing in treads of steps of Kota stone/sand stone slab.				
	Total	78.12	sqm	72.00	5624.64
8	Fine dressed and machine cut edges 30-35 mm thick sand stone flooring over 20 mm (average) thick base of cement mortar (1 cement 4 coarse sand) jointed grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of stone complete as per design drawing and instruction of EI.				
	Total	29.76	sqm	773.00	23004.48
BOUNDARY WALL					
1	नीव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना , तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना				
2(ब)	संखत, चिकनी,कंकर मिट्टी में				

M.P.
A.E.N.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग


कार्यालय पंचायत समिति इटावा

जिला कोटा -


अनुसूची "जी"

1	कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम	:-	ग्राम कंवरपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दो कक्षा-कक्षों एवं चारदिवारी का निर्माण कार्य - 2023		
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-	ग्राम कंवरपुरा		
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-	69 / 1-3-2023		
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-	15670-82 / 25-5-2023		
5	अनुमानित राशी	:-	₹ 14,75,895.41		
6	कार्य पूरा करने की अवधि	:-	12 माह		
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-	सहायक अभियन्ता		
क	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
	Part A - Building				
1	नींव खाई परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदाई मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त चिकनी कंकर मिट्टी में	105.66	cum	157.80	16673.15
2	Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of sand.	12.92	cum	921.60	11907.07
3	सीमेंट कंक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी (crusher broken) / ईट मिट्टी, सीमेंट-रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। 1:4:8	21.76	cum	3382.26	73597.98
4	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6	37.50	cum	2864.82	107430.75
5	नींव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट का चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेंट बजरी 1:6	21.47	cum	3697.98	79395.63
6	सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 मिश्रण की प्रचलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिंटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3	45.23	cum	5046.20	228239.63
7	आर सी सी काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।	4438.19	kg	83.44	370322.57
8	सेन्टरिंग/शटरिंग तख्ता एवम ढूलाबंदी का आर सी सी छत/स्लैब/छज्जे/लिंटल आदि डालने के लिए लगाना 405 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील	353.23	sqm	216.30	76403.65
9	फर्श के नीचे सूखा खरजा हेतु 15 सेंमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खरजा लगाने का पूर्ण कार्य।	78.99	sqm	193.80	15308.26
10	Providing and laying damp-proof course with cement concrete grade M-150 (1 : 2 : 4) mortar prepared with 1% solution of water-proof compound complete as per specification . 75mm thick. (PWD bsr 2022 item No. 3.7.2)	89.87	sqm	491.40	44162.12

	providing gola 75x75 mm in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 stone aggregate 10mm and down gauge) including finishing with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) as per standard design : (PWD bsr 2022 item No. 10.22)	39.32	Rmt	99.90	3928.07
12	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाल के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्कर्टिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 901 से 2300 वर्ग सेमी तक	101.31	sqm	796.76	80719.76
13	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी	9.26	sqm	334.07	3093.49
14	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी	415.97	sqm	152.91	63605.97
15	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित 12 मिमी	86.85	sqm	121.75	10573.99
16	कोनिया लोहा (एंगल आइरन) के 40x40x3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गेज की सादा जी.आई. चदर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25x25x3 मिमी के कोनिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्टाईडिंग वोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी.आई. सादा चदर	10.32	sqm	1609.61	16611.18
17	कानिया लोहा (एंगल आइरन) के 25x25x3 मिमी का चौखट (फ्रेम) में 22 गेज की सादा चदर के 2 पल्ले वाले खिड़की की आपूर्ति करना तथा लगाना मय 10 मिमी ग्रिल, 3 मिमी. ग्लास व अर्गल स्टाईडिंग वोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी.आई. सादा चदर	19.80	sqm	1814.84	35933.83
18	लोहे की खिड़की में लोहे की जाली 14 मेश, 24 गेज की लगाना तथा आपूर्ति करना तथा 20 X 3 मिमी बीडिंग (beading) के साथ लगाकर स्कू से कसना।	19.80	sqm	566.16	11209.97
19	110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाइप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित 110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाइप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित	12.00	Rmt	139.40	1672.80
20	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm). (PWD bsr item no. 12.42)	242.67	sqm	77.40	18782.66
21	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect. (PWD bsr item no. 12.40.1)	260.15	sqm	72.00	18730.80
22	इनामिल पेंट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये जय हयअम मुअमदी किंगडम नये कार्य पुराने कार्य पर सम सरफेस बनाना। नये कार्य पर।	64.56	sqm	100.67	6499.26
23	Chequerred precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including rubbing and cleaning etc. complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) Light shade using shade cement. (PWD bsr 2019 item No. 11.34.1)	6.30		513.90	3237.57


 राजेश कुमार मीणा
 सहायक अभियन्ता
 सड़क विभाग
 पंचसत सभिते इटावा

	खरी रॉक्स जिसमें 40 प्रतिशत पत्थर के स्पॉल हो या कंकर या घाड़ला को बिछाना तथा आपूर्ति करना पानी छिड़कना तथा दुरमुत से कूटना। (प्राथमिक दर 124)	47.39	cum	522.57	24764.59
					1322804.75
	Part B -Light Fitting				
1	लाईट पॉइंट/फेन पॉइंट/ एक्जस्ट फेन पॉइंट/ काल बेल पॉइंट के लिए 1.5 वर्ग मि.मी. एफ.आर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर प्लेट, उपयुक्त जी.आई बॉक्स एत 1.5 वर्ग मि.मी. एफ.आर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से अर्थिंग सहित आवश्यकतानुसार सतह/खाली स्थान में मध्यम दर्जे की पीवीसी कन्डूट वायरिंग करना (DBSR item no 94)	24.00	no	652.92	15670.08
2	मॉड्यूलर प्लेट व सामने कवर सहित जी.आई बॉक्स सतह/खाली स्थान में आपूर्ति करना और लगाना आवश्यकतानुसार 3 पिन 5/6 एम्पीयर मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट व 5/6 एम्पीएस मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन आदि (गैर निवासी भवनों में लाईट प्लग्स हेतु) (DBSR item no 101)	6.00	no	261.68	1570.08
3	मॉड्यूलर प्लेट व सामने कवर सहित जी.आई बॉक्स सतह/खाली स्थान में आपूर्ति करना और लगाना आवश्यकतानुसार 6 पिन 5/6 व 15/16 एम्पीयर मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट व 15/16 एम्पीयर मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन आदि सहित	4.00	no	335.18	1340.72
4	40.00 मिमी व्यास के 4.5 मीटर लम्बे जी.आई पाइप से समस्त उपस्करों सहित अर्थिंग का कार्य व लोकिंग व्यवस्था के साथ कवर प्लेट व वाटरिंग पाइप सहित, चिनाई दीवार सम्पूर्ण कार्य चारकोल/कोयला व लवण आदि सहित	1.00	no	4446.40	4446.40
5	Providing & Fixing of BEE Star rated copper wounded double ball bearing capacitor start, aluminium body & Metallic blade ceiling fan Conforming to all the performance requirements laid down in IS 374:2019 including all amendments, as applicable ; & Carry BIS licensing (i.e. ISI marking) with down rod up to 80 cm with secondary support safety cable (steel rope) , cotter pin with 3 x 1.5 sq.mm pvc insulated flexible copper conductor making connection testing etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .1200 mm Sweep BEE 3 Star rated (service value >=5.0 to < 5.5)	8.00	no	1971.00	15768.00
6	Providing & Fixing of energy efficient direct fit (Retrofit) Polycarbonate/ Glass housing SMD Mid Power LED tube rod (with integral driver & alumn. heat sink), on existing fixture. system lumen efficacy ≥ 100 lm/Watt output, internal surge protection, of 2.5 KV, THD < 20% , p.f. ≥ 0.95 , CRI > 80 , life time of minimum 35000 Burning Hours with , 70% of intial Lumen maintained till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) , maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Mahufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79 & LM80)certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . 1200mm , Min. Lumens output 2000 lm LED Tube rod with Polycarbonate Housing	12.00	no	243.00	2916.00


 राजेश कुमार शीणा
 सहायक अभियन्ता
 प्रकाश साहू इटावा

7	Providing & Fixing of energy efficient /energy saving IP 20 LED direct retrofit Bulb in existing holder or fixture as required with system lumen efficacy ≥ 100 lm/Watt output ,pf 0.95 . CRI >70, minimum life time of minimum 25000 Burning Hours with . 70% of initial Lumen maintained till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) . maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Manufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by engineer in charge . for additional technical parameters of product/ work, refer Annexure "A" attacheded with this BSR. 9 Watt	12.00	no	103.50	1242.00
8	Providing & Fixing of 240/415 V AC MCB with positive isolation of 10 kA breaking capacity (B/ C/D tripping characteristic as per type of load and site requirement) 4 KV impulse withstand voltage, ISI marked IS 8828(1996) / conforming to IEC 60898-1 2002, IEC 60947-2, low watt losses, trip free mechanism , energy limiting of class 3 as per IEC, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. , conductor line load reversibility , IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board/sheets, minimum electrical operation 20,000 upto 20 A rating and 10,000 upto 63 A, 5000 for 80 A & above rating including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A'	2.00	no	819.00	1638.00
9	Providing & Fixing of 240/415 V isolator ISI marked IS:13947-III/conforming to IEC 60947-3, suitable for AC22A utilization category, 4KV impulse withstand voltage, true contact indication, Red colour dolly / lever shall have single mould covering over all poles for operation , two position din rail mounting, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board / sheet including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR. Triple pole Isolator 63 A rating	2.00	no	634.50	1269.00
				कुल	45860.28
Part C - Boundry wall					
1	नीव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना , तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त चिकनी कंकर मिट्टी में	14.85	cum	157.80	2343.33
2	Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of sand.	1.65	cum	921.60	1520.64
3	सीमेंट कोंक्रीट नीव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी(crusher broken)/ईट मिट्टी , सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना , तराई समेत । 1.48	1.65	cum	3382.26	5580.73

4	सीमेंट तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढाका सीमेंट-बजरी मसाले में मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6	13.44	cum	2864.82	38503.18
5	नाव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी इट का। चनाई सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेंट बजरी 1:6	6.33	cum	3697.98	23408.21
6	सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 मिश्रण की प्रवर्तित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिंटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पादबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3	1.25	cum	5046.20	6307.75
7	आर सी सी काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।	122.66	kg	83.44	10234.75
8	सेन्टरिंग-शटरिंग तख्ता एवम ढूलाबंदी का आर-सी-सी छत, स्लेब, छज्जे, लिंटल आदि डालने के लिए लगाना 405 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील	6.60	sqm	216.30	1427.58
9	50 मिमी माटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी	5.06	sqm	334.07	1690.39
10	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी	70.40	sqm	152.91	10764.86
11	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm). (PWD bsr item no. 12/42)	70.40	sqm	77.40	5448.96
				Total (C)	107230.38
				Total (A+B+C)	1475895.41

.....प्रतिशत अधिक /प्रतिशत कम /
समान दर (At Par)



(दर अंकों में)
(दर शब्दों में)

हस्ताक्षर संवेदक

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा, (राज.)

G- SCHEDULE

कार्य का नाम :- पर्यटन स्थल झरेल के बालाजी के पास बुनियादी ढांचे का विकास कार्य

ग्राम व ग्राम पंचायत :- कैथूदा

योजना :-

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

NIT NO & Date :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :-

1 yr

Date of Download :-

Dt. Of Deposit of DD & Hard Copy

सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद :-

Dt. Of Opening of Tender :-

Tender fees

राशि :- 25.00 Lac

Earnest Money :-

MD RISL Fee Rs.

निविदादाता का नाम व पता :-

रशीद सं० :-

दिनांक :-

Based on GBSR PS ITAWA W.E.F 01.04.2025 & P.W.D.B.S.R.Circle Kota 2022

S NO	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	नींव खाई परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना विघटित चट्टान 2c	62.37	Cum	267.70	16696.44
2	सीमेन्ट कंक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी (crusher broken) इंट मिट्टी, सीमेन्ट-रेत मसाला में 1 सिमेन्ट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत।) 9	68.73	Cum	3388.19	232870.29
3	सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:3/1:1.5:3 मिश्रण की प्रचलित सीमेन्ट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेन्ट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। 13b अनुपात 1:1.5:3	215.62	Cum	5581.17	1203411.87
4	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्ता एवम टुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील	231.00	sqm	261.72	60457.32
5	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।	5950.18	kg	85.92	511239.46
6	क्वैरी रबिस जिसमें 40 प्रतिशत पत्थर क स्पाल हा या ककर या घाड़ला को विछाना तथा आपूर्ति करना, पानी छिड़कना तथा दुरमुट से कूटना। 124	542.85	cum	674.93	366385.75
7	110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाइप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित 181	77.00	rm	151.85	11692.45
8	कल्वर्ट/पुलिया निर्माण हनु आरसासा, (रेन्फोसमेंट सीमेन्ट कंक्रीट) NP3 हयुम पाइप एक पंक्ति में आवश्यक ढलान देते हुए सीमेन्ट मसाला 1:2 में विछाने/लगाने का कार्य मय कोलर सहित। (मिट्टी खुदाई, कंक्रीट व चिनाई कार्य के अलावा) 750 mm व्यास पाइप	10	rm	3673.07	36730.70
TOTAL					2439484.28
Total					2439484.28
Say					24.39

Special Conditions :

- 1 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से पूर्व ही बैंक गारण्टी/ डीडी किमाग में जमा कराना होगा।
- 2 Providing/ fixing & writing work of M.S. Boards of size 4'x3' will be done by contractor on his own cost in standard format as
- 3 The colour photographs of (size 4"x6") of site will be arranged by contractor on his own cost before commencement of work
- 4 For any typographical error, relevant PWD Building BSR 2019 & GKN 2010 & Rural BSR 2022
- 5 Dewatering / Pumping/ Diversion of water if required at site shall be done by contractor at his own cost
- 6 Conditional Tender shall not be acceptable.
- 7 सलान अन्य शर्तें।

Subhash
 पुष्पाचल पंचायत
 कोटा जिला
 पंचायत समिति इटावा कोटा

Tender Rates (In Figures)..... % (Below/ Above)
 (in words).....

Tenderer Name
 Address

Contractor Signature

9	20 मिमी मोटाई में 1.4 सेमी बजरी मसाले के ऊपर पॉलिथीन कोटा स्ट्रेचिंग करके रकटिंग का लगाना व थिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ी को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 2300 वर्ग मी से अधिक 67c	50.62	Sqm	938.35	46993.07
10	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1.2.4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 1.2 मी. नालीय मिट्टी के साथ मिलकर डालना, ढकना, ढकाना तथा तराई आदि सहित।	6.12	Sqm	390.13	2387.59
11	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1.6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ी को कुंदाते तथा 14 दिन तक नियमित तराई समतल। 20 मि.मी. मोटाई 77b	241.22	Sqm	180.58	43559.50
12	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1.6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ी को कुंदाते तथा 14 दिन तक नियमित तराई समतल। 12 मि.मी. मोटाई 77c	40.17	Sqm	115.46	5843.12
13	कॉलिया लोहा (एगल आईरन) के 40X40X3 मिमी की बारी चौड़ाई में 22 गेज की साटा जो.आई. चट्टर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कॉलिया लोहे के चौड़ाई (फेम) में आयुति करना तथा लगाना मय अर्थात रलॉइडिंग वाल्ट, चिटकनी तथा एकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित 85 b	5.16	Sqm	1580.27	10218.19
14	22 गेज की साटा जो.आई. चट्टर की बनी छिडकी जिसमें समस्त चौड़ाई फेम 25 X 25 X 3 मिमी की कॉलिया लोहे का 10 मिमी गिन मय अर्थात, चिटकनीया 2 नया तथा पट्टिया 4 नया आयुति करना।	10.98	Sqm	2535.62	27841.10
15	लोहे की छिडकी में लोहे की जाली 14 मेष 24 गेज की लगाना तथा आयुति करना तथा 20 X 3 मिमी बीडिंग (beading) के साथ लगाकर स्क्रू से कसना।	10.98	Sqm	704.85	7739.25
16	110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाइप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित 181	6	m	151.85	911.10
17	इनामिल पेंट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये (To give even shade) नये कार्य/पुराने कार्य पर सम सरफेस बनाना 185 a	32.28	Sqm	125.05	4038.61
18	मिट्टी का निष्काना रूई के लिए परिवहन सामग्री को चढाना, उतारना व स्ट्रेकिंग सहित। परिवहन की लम्बाई निकटतम रूट से गणना की जावेगी न कि सड़क मार्ग से) 2 km 185 b	21.49	cum	137.67	2958.52
	PWD				


 Subodh Shrivastava
 कर्मचारी अभियंता
 पंचायत समिति, इटावा कोटा

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा, (राज.)

G-SCHEDULE

कार्य का नाम :- शाम जटवाड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 कक्षा कक्षा का निर्माण कार्य
 शाम व शाम पंचायत - जटवाड़ी जटवाड़ा

योजना :- शरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राशि :- 15.00 Lac

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

Earnest Money :-

1 yr

NIT NO. & Date :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :-

Date of Download :-

Di. Of Deposit of DD & Hard Copy

सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद :-

Di. Of Opening of Tender :-

Tender fees :-

निविदादाता का नाम व पता :-

रशीद सं० :-

दिनांक :-

MD RISL Fee Rs.

Based on GBSR PS ITAWA W.E.F 01.04.2025 & P.W.D.B.S.R.Circle Kota 2022

S. NO.	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	नींव, खाई, परतनाला में 1.5 मटर खाई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल को कटाना, पानी डालना, बगल को सफा करना, खाई मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना। सड़क, चिक्नी, ककर मिट्टी में	99.59	Cum	178.46	17772.83
2	सीमेंट कॉंक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नालीय भाग की पथर मिट्टी (crusher broken)/ईंट मिट्टी, सीमेंट-रत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रत : 8 मिट्टी अनुपात में डालना तथा कुदाई करना, तराई समेत 1) 15 a	28.19	Cum	3747.55	105643.43
3	नींव तथा कुर्सी में पथर की वेस्टिंग-टीका सीमेंट-बजरी मसाले में, भाग बगल की छिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 2B b.	29.69	Cum	3344.27	99291.37
4	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्त एवम दुलाबदी) का आर.सी.सी. छत, स्लैब, छज्जे, लिफ्ट आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील 93 b	339.80	Sqm	261.72	88932.45
5	अधिरचना में पथर श्रेणी ईंट की चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 मसाले में, भाग बगल की छिरी बन्द करने तथा तराई सहित। 20a	17.82	cum	4263.50	75975.57
6	अधिरचना तथा अधिरचना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुर्सी स्तर से।	17.82	Cum	222.93	3972.61
7	सीमेंट कॉंक्रीट 1:2:4/1:5:3 मिश्रण को पवनहित सीमेंट कॉंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिफ्ट आदि में टबाना, तराई करना तथा सतर को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परतनु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से।	47.38	Cum	5581.17	264435.83
8	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे की कटाना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा धातु का कार्य भाग आपूर्ति के।	4463.00	kg	85.92	383460.96
9	फर्श के नीचे सूखा खराना हेतु 15 सेमी ऊंचे पथरों की आपूर्ति एवं खराना लगाने का पूर्ण कार्य।	71.91	sqm	220.92	15886.35

Subbal
 शाहदव

जिला कोटा

10	20 दिन अंतर्गत 1:1 रंगीत वाली माला के 3वें चरणों को 12% नई माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	92.96	sqm	926.35	86299.41
11	50 वर्ग मीटर में रंगीत माला 1:2:4 सिमेंट (बालू) : रंगीत 2 वर्ग मीटर में रंगीत के लिए 12 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	8.69	Sqm	390.13	3390.22
12	रंगीत माला के लिए 1:6 माला में रंगीत-माला मिलाकर 3वें चरण में रंगीत के लिए 14 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	400.06	Sqm	180.58	73492.44
13	रंगीत माला के लिए 1:6 माला में रंगीत-माला मिलाकर 3वें चरण में रंगीत के लिए 14 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	79.37	Sqm	145.40	11545.16
14	रंगीत माला के लिए 1:6 माला में रंगीत-माला मिलाकर 3वें चरण में रंगीत के लिए 14 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	79.37	Sqm	65.20	5174.92
15	रंगीत माला के लिए 1:6 माला में रंगीत-माला मिलाकर 3वें चरण में रंगीत के लिए 14 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	10.32	Sqm	1980.27	20436.38
16	रंगीत माला के लिए 1:6 माला में रंगीत-माला मिलाकर 3वें चरण में रंगीत के लिए 14 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	19.60	Sqm	2253.72	44623.65
17	110 वर्ग मीटर के 10:10:10 माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	36	m	151.85	5466.60
18	रंगीत माला के लिए 1:6 माला में रंगीत-माला मिलाकर 3वें चरण में रंगीत के लिए 14 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	104.16	Sqm	125.05	13025.20
19	रंगीत माला के लिए 1:6 माला में रंगीत-माला मिलाकर 3वें चरण में रंगीत के लिए 14 वर्ग मीटर में रंगीत माला के साथ मिलाकर 3 वें चरण में रंगीत के लिए 10 सेट अलग अलग 2500 वर्ग मीटर में अलग 57c	47.37	Cum	137.67	6521.42
20	PWD				
20	Providing and laying damp-proof course with cement concrete grade M-150 (1 : 2 : 4) mortar prepared with 1% solution of water-proof compound complete as per specification.	60.96	Sqm	491.40	39793.57
21	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 lit/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm.)	279.06	sqm	77.40	17729.24
22	Providing 60x75 mm in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 stone aggregate 10mm and down gauge) including finishing with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) as per specification and applying white cement based putty over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete	38.66	m	99.90	3862.13
23	Providing and applying white cement based putty over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete	257.29	sqm	75.60	19451.12
24	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacturer to give an even shade including all scaffolding.	257.29	sqm	72.00	18524.88

Sub total

18524.88

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा, (राज.)

G- SCHEDULE

कार्य का नाम :- हाट बाजार / सब्जीमंडी विकास कार्य
ग्राम व ग्राम पंचायत :- खालोली

योजना :- डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना

राशि :- 25.00 Lac

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

NIT NO. & Date :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :-

Date of Download :-

DI Of Deposit of DD & Hard Copy

ससम अधिकारी का नाम एवं पद :-

DI Of Opening of Tender :-

Tender fees

1 yr

Earnest Money :-

MD RISL Fee Rs.

निविदादाता का नाम व पता :-

रशीद सं० :-

दिनांक :-

Based on GBSR PS ITAWA W.E.F 01.04.2025 & P.W.D.B.S.R.Circle Kota 2022

S. NO.	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	नींव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल को कूटना, पानी झालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुन मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना संछत, चिबनी,कंकर मिट्टी में	110.48	Cum	178.46	19716.26
2	सीमेंट कांक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर मिट्टी(crusher broken)/हुँट मिट्टी, सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 6 मिट्टी अनुपात में झालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। 10a	42.27	Cum	3637.88	153773.18
3	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रदपा-डोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 29 b	121.80	Cum	3344.27	407332.08
4	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या इट की 12 मि. नामीय मिट्टी के साथ मिलाकर झालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। 14a	51.83	sqm	390.13	20220.44
5	सीमेंट प्लास्टर टीबार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेटने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मि.मी मोटाई 77b	154	Sqm	180.58	27809.32
6	फर्श के नीचे सूखा खरजा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खरजा लगाने का पूर्ण कार्य।	238.62	sqm	220.92	52715.93
7	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्क्रटिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 2300 वर्ग सेमी से अधिक 67b	120.00	Sqm	884.15	106098.00
8	ग्रेन/ग्रेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नालीदार (घेनल) को काटना, घटाना तथा लगाना आदि। 63	5987.4	kg	100.76	603290.42
9	0.90 मिमी मोटाई (22 गेज) की लोहे की इस्पात नालीदार घददर जिन्हें इस्पात के जे या एल हुक तथा 8 मिमी व्यास के बोल्ट तथा नट, विटमन बाशर के साथ आपूर्ति करना व लगाना(पूर्ण कार्य)। इसमें कैची तथा परतैन की लागत शामिल नहीं है।	342.72	sqm	765.16	262235.63
CC Road					
1	15 स.मी. तक आसत मिट्टी काटकर जमान की सतह का संवारना (Dressing) तथा वनस्पती तथा छोटे पौधों को हटाना तथा तुच्छ पदार्थ और कूड़ा करकट को 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी तक झालना। संछत मिट्टी /चिबनी मिट्टी /कंकर मिट्टी	666	sqm	10.94	7286.04
2	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्शन मशीन को चलाना तथा 40 मिमी केशर से टूटी हुई मिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, कम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना। 1:4 5141a	66.6	cum	3601.49	239859.23
3	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाया, झालना तथा निडल तथा सतही कम्पन्शन मशीन (वाइब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये, चाहे गये ग्रेड, कम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना। 1:1 513म	102.02	cum	5155.23	525936.56
TOTAL					2426273.09
Total					2426273.09
Say					24.26

Special Conditions :

- 1 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से पूर्व डी बैंक गारण्टी/ डीडी विधायन में जमा करवाना होगा।
- 2 Providing/ fixing & writing work of M.S. Boards of size 4"x3" will be done by contractor on his own cost in standard format as per
- 3 The colour photographs of (size 4"x6") of site will be arranged by contractor on his own cost before commencement of work and
- 4 For any typographical error, relevant PWD Building BSR 2019 & GKN 2010 & Rural BSR 2022.
- 5 Dewatering / Pumping/ Diversion of water if required at site shall be done by contractor on his own cost.
- 6 Conditional Tender shall not be acceptable.
- 7 तलना अथवा नहीं।

Tender Rates (In Figures)..... % (Below/ Above)
(in words).....

Tenderer Name

Address

Contractor Signature

District Engineer
 Kota

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
 अयाना पंचायत समिति इटावा
 कार्यालय ग्राम पंचायत -
 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम :- हाट बाजार सब्जीमण्डी विकास कार्य

जिला - कोटा

स्थान :- अयाना

योजना :- डॉ श्याम प्रसाद
 मुखर्जी जिला
 इत्यान योजना

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक :-
 वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-
 NIT NO. & Date :-
 कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 12 माह
 सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद :- विकास अधिकारी प०स० इटावा
 प्रभावी एवम तकमीने में ली दर अनुसूची :- GB5R 01.04.2025 and PWD 2022

राशि :- 25 lakh
 राशि :- 25 lakh
 Earnest Money :-
 Date of sale :-
 Date of Received :-
 Opening of Tender :-
 दिनांक :-


क्र०सं०	कार्य के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों / कार्यों का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
HAAT BAJAR					
1	नींव, छाई, परनाला में 1.5 गहराई तक गिट्टी को खुदाई करना, तल को कटाना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी गिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः गिट्टी से भरना तथा बची हुई गिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना	110.48	cum	178.46	19716.26
2	सीमेंट कंक्रीट नींव या फर्श में 40 मिमी नार्मीय माप को पत्थर गिट्टी (crusher broken) सीमेंट-रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। पत्थर की गिट्टी (crusher broken) के साथ	42.27	cum	3637.88	153773.19
3	नींव तथा कुली में पत्थर की वे रद्धा-दोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6	121.80	cum	3344.27	407332.09
4	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ड्रेट की 12 मिमी नार्मीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी	51.83	Sqm	390.13	20220.44
5	सीमेंट प्लास्टर टीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कवरेज तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी	154.00	Sqm	180.58	27809.32
6	फर्श के नीचे सूखा खर्जा हेतु 15 सेमी उंच पत्थरों की आपूर्ति एवं खर्जा लगाने का पूर्ण कार्य।	238.62	Sqm	220.92	52715.93
7	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्क्वैरिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 901 से 2300 वर्ग सेमी तक	120.00	Sqm	884.15	106098.00
8	दिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाकीदार (पेनल) को काटना, घटाना तथा लगाना आदि।	5987.40	kg	100.76	603290.42
9	0.80 मिमी मोटाई (22 गंज) की लोहे की इस्पात नालीदार चद्दर जिन्हें इस्पात के जे या एल हुक तथा 8 मिमी व्यास के बोल्ट तथा नट, विटुमन वाशर के साथ आपूर्ति करना व लगाना (पूर्ण कार्य)। इसमें कैची तथा परलिन की लागत शामिल नहीं है।	342.72	Sqm	765.16	262235.64
10	15 सेमी तक औरत गिट्टी काटकर जमीन की सतह को संवारना (Dressing) तथा वनस्पती तथा छोटे पौधों को हटाना तथा तुच्छ पदार्थ और कुत्ता करकट को 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी तक डालना।	666.00	Sqm	10.94	7286.04
11	सड़क को नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन मशीन को चलाना तथा 40 मिमी केशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गवे गेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना। 1:4:8 में	66.60	cum	3601.49	239859.23
12	सीमेंट कंक्रीट सड़क को ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना डालना तथा निडल तथा सतही कम्पन मशीन (वाइब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये, चाहे गवे गेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना 1:1.5:3 में	102.02	cum	5155.23	525936.56
Total					2426273.12

प्रतिशत कम प्रतिशत अधिक

सामान दर (at par)

अकों में
 शब्दों में

Tenderer Name
 Address
 Mobile No.

 **SHYAM** प्रमुख
 मुखर्जी जिला
 इत्यान योजना

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
 कार्यालय ग्राम पंचायत - लक्ष्मीपुरा पंचायत समिति इटावा जिला - कोटा
 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम - पर्यटन स्थल हाडीपाली शिव मंदिर के पास बुनियादी ढांचे का विकास कार्य

स्थान :- हरिपुरा

योजना :- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उद्योग योजना

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक :-
 वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-
 NIT NO. & Date :-
 कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 12 माह
 सक्षम अधिकारी का नाम एव पद :- विकास अधिकारी प०स० इटावा
 प्रभावी एवम तकमीने में ली दर अनुसूची :- GBSR 01.04.2025 and PWD 2022

राशि :- 25 lakh
 राशि :- 25 lakh
 Earnest Money :-
 Date of sale :-
 Date of Received :-
 Opening of Tender :-
 दिनांक :-

क्र०सं०	कार्य के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों / कार्यों का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
RCC GHAT NIRMAN					
1	15 से मी तक औसत मिट्टी काटकर जमीन की सतह को सवारना (Dressing) तथा धनरूपती तथा छोटे पौधों को हटाना तथा तुच्छ पदार्थों और कुड़ा करकट को 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी तक डालना।	900.00	Sqm	10.94	9846.00
2	नींव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल को कटना, पानी डालना बगल को सवारना, खड़ी मिट्टी को बाहर निकालना, नीच भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निरस्तारण करना।	560.00	cum	178.46	99937.60
3	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट, 3 बजरी तथा 6 मिट्टी पत्थर की 20 मिमी नामीय माप की नींव में डालना, कूटना तथा तराई आदि सहित एजीकट के लिए। 1:3:6	67.20	cum	3924.37	263717.66
4	सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 मिश्रण को प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लेब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइपबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3	155.27	cum	5581.17	866588.27
5	आर.सी.सी काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मध्य आपूर्ति के।	10000.00	kg	85.92	859200.00
6	सेन्टरिंग शटरिंग (लकना एवम डूलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिन्टल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर उचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील	316.00	Sqm	261.72	82703.52
7	Rough Chisel dressed Sand stone 35 mm thick flooring of approved shade set over 20mm thick base of cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) and pointing with cement sand mortar 1:3 with pigment to match the shade of stone with joint thickness up to 15 mm complete in all respects : Red sand stone (Karauli stone)	205.50	Sqm	619.00	127204.50
WATER COOLER					
8	गिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कॉनिया, टी तथा लार्डीदार (चेमल) को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि।	150.00	kg	100.76	15114.00
9	Supply, installation, Testing and Commissioning of IS:1475 marked self contained drinking water cooler with hermetically sealed compressor, non CFC refrigerant suitable for operation on 230V/ 1ph/ 50Hz AC supply, Full stainless steel (SS304) body (0.8 mm thick) and tank (0.5 mm thick), stainless steel water tray, minimum two nos Brass Chrome plated faucets and suitable drainage system complete in all respect with required height MS fabricated and Painted Angle iron frame (Cost of frame to be paid Extra) complete in all respect of the following capacity. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work, refer Annexure "A" attached with this BSR. cooling capacity 150 Ltr./Hr. and storage capacity 150 Ltrs	1.00	set	75878.00	75878.00



दीक्षा यादव
 कनिष्ठ अभियंता
 पंचायत समिति इटावा कोटा

10	SITC of RO water system with Filtration stage = Particulate filter - Membrane life enhancer filter - sediment filter - Pre carbon filter - RO Membrane filter - Post carbon filter, Input power Rating - 230 v AC, 50 HZ, Percentage of Rejection TDS - 900/o or better having following features [a]Double purification by RO with ESS or latest technology with TDS indicator. [b]Spin welded RO Membrane Housing to prevent tempering. [c] Push fit components for leak proof performance [d] Fully automatic operation with auto start and auto off. (e)SS/ABS construction for corrosion free lifespan. (f Equally suitable for water from all bore wells, overhead storage tanks, water tankers and even municipal taps [g]RO Membrane Flushing - Auto Flush @ Every Start, Every Stop and every One Hour of working for one minute. complete in all respect with follows capacity Purification capacity- 25 LPH, Duty Cycle 170-250 liters/day	1.00	set	31950.00	31950.00
11	P and F PVC Storage Tank indicating the BIS license No, of approved make with cover, 25mm dia 1M long G.I. over-flow pipe and 25 Cm. long wash out pipe with plug and socket, including making connection etc., complete of approved design: 1000 (litres)	1.00	set	7841.00	7841.00
12	Providing and Lowering in tube well ISI marked HDPE pipe in PE 80 grade and class PN 10 of following dia. including HDPE GI fittings and PVC rope along with clamping of submersible cable etc. complete in all respect. for Horizontal installation 40 mm OD - 4kg/ cm2	100.00	Rm	96.00	9600.00
Total					2449580.55

प्रतिशत कम प्रतिशत अधिक

सामान दर (at par)

अंको में
शब्दों में

Tenderer Name
Address
Mobile No

signature of contractor.



दीक्षा यादव
कनिष्ठ अभियंता
नगरपालिका इटावा कांस

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय पंचायत समिति इटावा

जिला कोटा

अनुसूची "जी"

1	कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम	:-	ग्राम गणेशगंज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बरामदा मय 4 कमरों का निर्माण कार्य		
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-	गणेशगंज		
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-	123/27-10-2025		
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-	37111/8.11.2025		
5	अनुमानित राशी	:-	₹ 29,66,293		
6	कार्य पूरा करने की अवधि	:-	12 माह		
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-	सहायक अभियन्ता		
क. सं.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
	Part A - Building				
1	नींव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में	189.15	cum	178.46	33755.71
2	Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of sand.	21.48	cum	921.60	19795.97
3	सीमेंट कांक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी (crusher broken)/ईट मिट्टी, सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। 1:4:8	21.80	cum	3747.55	81696.59
4	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6	70.91	cum	3344.27	237142.19
5	नींव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट को चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेंट बजरी 1:6	54.30	cum	4392.64	238520.35
6	सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 मिश्रण की प्रचलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा संतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाडबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3	92.62	cum	5581.17	516927.97
7	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।	9815.40	kg	85.92	843339.17
8	सेन्ट्रीगशटरिंग तख्ता एवम हुलाबदीह का आरपीसीपी छतए स्लेबए छज्जेए लिन्टल आदि डालने के लिए लगाना 4*5 मीटर ऊचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार शटरिंग स्टील	576.24	sqm	237.93	137104.78
9	फर्श के नीचे सूखा खरंजा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खरंजा लगाने का पूर्ण कार्य।	173.75	sqm	220.92	38384.85
10	सीमेंट कांक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी (crusher broken)/ईट मिट्टी, सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। 1:4:8	17.74	cum	3747.55	66481.54

11	Providing and laying damp-proof course with cement concrete grade M-150 (1 : 2 : 4) mortar prepared with 1% solution of water-proof compound complete as per specification . 75mm thick. (PWD bsr 2022 item No. 3.7.2)	202.15	sqm	491.40	99336.51
12	Providing gola 75x75 mm in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 stone aggregate 10mm and down gauge) including finishing with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) as per standard design : (PWD bsr 2022 item No. 10.22)	66.24	Rmt	99.90	6617.38
13	20 मिमी माटाई में 1:4 सामेंट बजरा मसाल क ऊपर पालश काटा स्टोन फर्श, स्कर्टिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 901 से 2300 वर्ग सेमी तक	202.89	sqm	884.15	179385.19
14	50 मिमी माटाई में सामेंट कक्राट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सामेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी	15.44	sqm	390.13	6023.61
15	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी	745.41	sqm	180.58	134606.14
16	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित 12 मिमी	204.75	sqm	145.46	29782.94
17	कोनिया लोहा (एंगल आइरन) के 40X40X3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गेज की सादा जी.आई. चददर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कोनिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्लाईडिंग वोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी.आई.सादा चददर	20.64	sqm	1980.27	40872.77
18	22 गेज की सादा जी.आई. चददर की बनी खिड़की जिसमें समस्त चौखट फ्रेम 25 X 25 X 3 मिमी की कोनिया लोहे का, 10 मिमी गिल मय अर्गल, चिटकनियां 2 नग तथा पट्टियां 4 नग आपूर्ति करना। जी.आई.चददर।	19.80	sqm	2535.62	50205.28
19	लोहे की खिड़की में लोहे की जाली 14 मेश, 24 गेज की लगाना तथा आपूर्ति करना तथा 20 X 3 मिमी बीडिंग (beading) के साथ लगाकर स्क्रू से कसना।	19.80	sqm	704.85	13956.03
20	110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाईप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित 110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाईप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित	24.00	Rmt	151.85	3644.40
21	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm). (PWD bsr item no. 12.42)	377.03	sqm	77.40	29182.12
22	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect. (PWD bsr item no. 12.40.1)	573.13	sqm	72.00	41265.36
23	इनामिल पेंट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये ,ज्व हपअम मजमद किमदद नये कार्यचुराने कार्य पर सम सर्फेस बनाना नये कार्य पर।	89.52	sqm	125.05	11194.48
24	Chequerred precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including rubbing and cleaning etc. complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) Light shade using shade cement. (PWD bsr 2019 item No. 11.34.1)	3.60	sqm	513.90	1850.04

25	कबो रबिस जलसमे 40 प्रतलगत पत्थर के स्याल हो या ककर या घाड़ला को बलखना तथा आपूर्ति करना पानी छिड़कना तथा दमट से कटना ,पजमल दवण 124दद	78.19	cum	674.93	52772.78
					2913844.15
Part B -Light Fitting					
1	लाईट पॉइन्ट/फेन पॉइन्ट/ एकजास्ट फेन पॉइन्ट/ काल बेल पॉइन्ट के लिए 1.5 वर्ग मि.मी. एफआर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से, मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर प्लेट, उपयुक्त जीआई बॉक्स एवं 1.5 वर्ग मि.मी. एफआर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से अर्थिंग सहित आवश्यकतानुसार सतह/खाली स्थान में मध्यम दर्जे की पीवीसी कन्ड्रूट वाईरिंग करना (DBSR item no 94)	22.00	no	652.92	14364.24
2	मॉड्यूलर प्लेट व सामने कवर सहित जीआई बॉक्स सतह/खाली स्थान में आपूर्ति करना और लगाना आवश्यकतानुसार 3 पिन 5/6 एम्पीयर मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट व 5/6 एम्पीएस मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन आदि (गैर निवासी भवनों में लाईट प्लग्स हेतु) (DBSR item no 101)	12.00	no	261.68	3140.16
3	मॉड्यूलर प्लेट व सामने कवर सहित जीआई बॉक्स सतह/खाली स्थान में आपूर्ति करना और लगाना आवश्यकतानुसार 6 पिन 5/6 व 15/16 एम्पीयर मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट व 15/16 एम्पीयर मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन आदि सहित	8.00	no	335.18	2681.44
4	40.00 मिमी व्यास के 4.5 मीटर लम्बे जीआई पाईप से समस्त उपस्करों सहित अर्थिंग का कार्य व लोकिंग व्यवस्था के साथ कवर प्लेट व वाटरिंग पाईप सहित, चिनाई दीवार सम्पूर्ण कार्य चारकोल/कोयला व लवण आदि सहित	1.00	no	4446.40	4446.40
5	Providing & Fixing of BEE Star rated copper wounded double ball bearing capacitor start, aluminium body & Metallic blade ceiling fan Conforming to all the performance requirements laid down in IS 374:2019 including all amendments, as applicable ; & Carry BIS licensing (i.e. ISI marking) with down rod up to 80 cm with secondary support safety cable (steel rope) , cotter pin with 3 x 1.5 sq.mm pvc insulated flexible copper conductor making connection testing etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .1200 mm Sweep BEE 3 Star rated (service value >=5.0 to < 5.5)'	8.00	no	1971.00	15768.00
6	Providing & Fixing of energy efficient direct fit (Retrofit) Polycarbonate/ Glass housing SMD Mid Power LED tube rod (with integral driver & alumn. heat sink), on existing fixture. system lumen efficacy ≥ 100 lm/Watt output, internal surge protection of 2.5 KV ,THD < 20% ,p.f.≥0.95,CRI >80 , life time of minimum 35000 Burning Hours with , 70% of intial Lumen maintained till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) , maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Manufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79 & LM80)certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . 1200mm , Min. Lumens output 2000 lm LED Tube rod with Polycarbonate Housing	24.00	no	243.00	5832.00

7	Providing & Fixing of energy efficient /energy saving IP 20 LED direct retrofit Bulb in existing holder or fixture as required with system lumen efficacy ≥ 100 lm/Watt output ,pf 0.95 , CRI >70, minimum life time of minimum 25000 Burning Hours with , 70% of intial Lumen maintained till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) , maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Manufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by engineer in charge . for additional technical parameters of product/ work, refer Annexure "A" attacheded with this BSR. 9 Watt	25.00	no	103.50	2587.50
8	Providing & Fixing of 240/415 V AC MCB with positive isolation of 10 kA breaking capacity (B/ C/D tripping characteristic as per type of load and site requirement) 4 KV impulse withstand voltage, ISI marked IS 8828(1996) / conforming to IEC 60898-1 2002, IEC 60947-2, low watt losses, trip free mechanism , energy limiting of class 3 as per IEC, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. , conductor line load reversibility , IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board/sheets, minimum electrical operation 20,000 upto 20 A rating and 10,000 upto 63 A, 5000 for 80 A & above rating including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR Triple pole MCB (With B/C curve trippingCharacteristics) 6 A to 32 A rating	2.00	no	819.00	1638.00
9	Providing & Fixing of 240/415 V isolator ISI marked IS:13947-III/conforming to IEC 60947-3, suitable for AC22A utilization category, 4KV impulse withstand voltage, true contact indication, Red colour dolly / lever shall have single mould covering over all poles for operation , two position din rail mounting, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board / sheet including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge.For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR Triple pole Isolator 63 A rating	3.00	no	634.50	1903.50
				कुल	52449.24
				Total (A+B)	2966293

.....प्रतिशत अधिक /प्रतिशत कम /
समान दर (At.Par)

(दर अंकों में)
(दर शब्दों में)

हस्ताक्षर संवेदक




कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा, कोटा (राज0)

बोली की मुख्य शर्तें

General terms & conditions of Bid Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinafter called the Rules]" under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
2. फर्म का सक्षम स्तर का संवेदक का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं वैध जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है।
3. शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. संवेदक/ बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर कार्य की प्रगति का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
5. कार्यालय जिला परिषद कोटा की वित्तीय स्वीकृति के समस्त दिशा निर्देश लागू एवं मान्य होंगे।
6. समस्त कार्य सम्बन्धित योजनान्तर्गत एवं विभागीय स्वीकृत योजनानुसार जारी दिशा निर्देशानुसार ही किया जाना है जिसका कार्य तकनीकी स्वीकृति एवं तखमीना अनुसार विभागीय देखरेख में बनाया जाना होगा।
7. समस्त प्रकार के राजकीय कर (जीएसटी, इनकम टैक्स, रॉयल्टी इत्यादि) की कटौतियाँ संवेदक के प्रत्येक बिल में से नियमानुसार कार्यालय द्वारा की जावेंगी।
8. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/ बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/ बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इस बाबत किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/ बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाताओं/ संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है। अहस्ताक्षरित निविदा अमान्य होगी।
11. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी, ।
12. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/ प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति इटावा (कोटा)

13. बोलीदाता अपनी संविदा का या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
14. मूल्यांकन की कसौटी— तकनीकी—वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/ संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/ क्वालिफाइड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
15. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
16. बोली प्रतिभूति राशि "विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक ऑनलाईन ई-ग्रास चालान के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।
- (घ) जब सफल बोलीदात निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्य सम्पन्न नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
17. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-
- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ बैंक गारन्टी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा के नाम जमा करानी होगी एवं नियमानुसार नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- (ब) सफल निविदादाता द्वारा दर स्वीकृति के 7 दिवस में निर्धारित मूल्य 0.25 प्रतिशत एवं न्यूनतम 1000/- रुपये एवं अधिकतम सीमा 15000/- में से जो भी अधिक हो के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं के खर्चे पर निर्धारित प्रारूप में करार पत्र का सम्पादन करना होगा, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
18. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) रू. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
- (क) जब संविदा एवं कार्यादेश की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता आदेशित कार्य को सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने से पूर्व संवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा। जो संवेदक को मान्य होगा।

21/7
 विकास अधिकारी
 पंचायत समिति इटावा कोटा 1

19. भुगतान :-

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब कि लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

20. संवेदक का यह दायित्व होगा कि आरसीसी के कार्यों के सम्पादन के दौरान अभियंता द्वारा उपलब्ध करवाई गई डिजाईन के अनुसार लोहा(प्रबलन) को बंधवाएगा, तत्पश्चात् साईट इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कंक्रीट कार्य करेगा। साईट इंजीनियर से अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

21. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए- 2.5 प्रतिशत

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए - 5 प्रतिशत

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए - 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए - 10 प्रतिशत

(ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम रशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

22. कार्यादेश पंचायत समिति द्वारा दिया जावेगा, निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि नियमानुसार, स्वीकृति अनुसार होगा।


23. कार्य का भुगतान कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत /पंचायत समिति द्वारा ग्रामीण कार्यनिर्देशिका अनुसार किया जायेगा।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

25. समस्त विवादो का न्यायिक क्षेत्र इटावा होगा।

26. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी समस्त नियमों/आदेशों/निर्देशों की पालना की करनी होगी।

27. निर्माण कार्यों की Defect Liability Period (दोष निवारण अवधि) दो वर्ष रहेगी।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति, इटावा

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य रजिस्टर्ड है वास्तव में ई-बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर किया जा सकेगा तथा ई-बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।



बोलीदाता
नाम मय सील

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा जिला कोटा - निविदादाता के लिये निर्देश-

- 1 सरातर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 2 कार्य, कार्यादेश देने के 07 दिन पश्चात् से समयावधि में प्रारम्भ करना होगा।
- 3 निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही निर्धारित समय तक प्रस्तुत करनी होगी।
- 4 समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र इटावा कोटा रहेगा।
- 5 निविदा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी जो निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिये स्वयं आबद्ध नहीं है और प्राप्त किन्हीं या सभी निविदाओं को कोई कारण बताये बिना अस्वीकार करने का प्राधिकार अपने पास आरक्षित रखता है।
- 6 स्वीकार नहीं की गई निविदाओं या लौटाये गये प्रारूपों या प्रस्तुत नहीं की गई निविदाओं के लिए निविदा फीस का कोई दावा प्रतिदाय योग्य नहीं है।
- 7 ऐसी सभी निविदाएँ अस्वीकार करने योग्य होगी जिसमें कोई भी विहित शर्त पूरी नहीं की गई है या जो गणना, योग या अन्य अन्तर संबंधी गलतियों से दूषित की गई है या जिसमें अंको या शब्दों में उपरिलेखन है या शुद्धियों पर आक्षेप और तारीख नहीं है।
- 8 ऑनलाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावी होगा।
- 10 इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों, वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आयकर पेन नं० फोटो युक्त पहचान पत्र एवं तीनों डी.डी. की स्कैन्ड प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अस्वीकार्य होगी।
- 11 ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन हेतु फर्म को बैंक द्वारा जारी निरस्त बैंक अपलोड करे।
- 12 निविदा भरने से पूर्व निविदादाता साईट पर अवलोकन अवश्य करे।
- 13 निविदा प्रपत्रों में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा का इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराएँ।
- 14 धरोहर राशि निविदा प्रपत्रों में दर्शायी गई कुल अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत होगी।
- 15 इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाताओं की निविदा शुल्क एवं अमानत राशि के अतिरिक्त आर आई एस एल को डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) बैंकर्स चेक (बी.सी.) Managing Director RISL Jaipur में भुगतान योग्य निविदा शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
- 16 (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा/अपलोड कराये जा सकते हैं एवं डीडी एवं हार्ड कॉपी /चालान इस कार्यालय में निर्धारित अवधि एवं समय में जमा कराई जा सकती है। निविदा कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा कोटा के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएँ खोली जायेगी।
- (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
- (स) निविदा खोलने की तिथि का किसी कारण यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- (द) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में संबंधित वेबसाईट पर विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा कोटा के कार्यालय में खोली जायेगी, निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले दिवस पर निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- 17 कार्य करने हेतु कार्यस्थल उपलब्ध है।
- 18 कार्य के सम्मुख कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा कोटा में संवेदक द्वारा किसी भी कार्यदिवस में 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को संबंधित कार्यालय में देखा जा सकता है अथवा वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
- 19 यदि नजदीकी रिस्तेदार (प्रथम रत संबंधी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- 20 राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उस लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाये लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- 21 जिन प्रकरणों में बीएसआर दर/अनुमानित दर से 10 प्रतिशत से भी कम दर प्राप्त होती है, तो सफल बोलिदाता से अन्तर राशि की (10 प्रतिशत कम दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जायेगी।
- 22 कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् 2 वर्ष तक रहेगा।
- 23 निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति इटावा कोटा में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
- 24 किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है आर पी डब्ल्यू ए 100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
- (अ) इस निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट (सी.सी.ए.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध सर्टिफिकेट है उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
- (द) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों के साथ डी.डी. एवं वांछित दस्तोवज अटैच कर दिये गये हैं।
- (य) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकी जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- (र) टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
- (ल) राजस्थान सरकार वित्त विभाग/पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आदेश निर्देश मान्य एवं लालू होंगे।

- 25 Providing / fixing & writing works of M.S. Boards of size 4x3 will be done by contractor on his own cost in standard format as per direction by Engineer-in-charge.
- 26 The colour photographs of (size 4x6) of site will be arranged by contractor on his own cost before commencement of work, middle of work and after completion of work as per direction by Engineer-in-charge.
- 27 As per direction of Panchayatiraj Gramin Vikas Nirdeshika & for any typographical error, relevant Building PHED BSR 2019 & PWD BSR 2013 after deduction of contractor's profit shall be the binding & final.
- 28 No Extra charges for higher sizes drilling in collapsible strata or for additional/ extra drilling technique will be paid. The tenderer (s) shall have to make their own arrangements for completing the work and no claim in this respect will be entered.
- 29 Payment will be made by excutive agency after completion of individual borewell/ tube well in all respects.
- 30 Payment for dry point will be made to the contractor as per GKN 2015.
- 31 As per direction of Panchayatiraj Gramin Vikas Nirdeshika & such selected site the work will be carried out by the contractor after it's pinpointing by the site Engineer.
- 32 After completion of the work, the Building will be handed over to the concerend GP.
- 33 Please execute the agreement on Non Judicial Stamp Paper of Rupees 1000.00 with this office with in 7 days.
- 34 The work will be allotted as per necessity.
- 35 No conditional tenders will be accepted. Item-wise rates will not be considered. Rates only percentage above/ below on complete G-schedule at prescribed place in tender document will have to be submitted by the contractor.
- 36 Contractor will have to submit manufactures testing certificates of the items like as per required and copy of challan from manufacturer or authorized dealer.
- 37 Contractor has to get approved the manufacturer / of the material/ items from concerned A.En.
- 38 Validity of rate contract will be upto Tenmonth after approval of rates.
- 39 Actual amount of executed work may vary as per requirement.
- 40 Rest of conditions will be as per rule 181 of Panchayat Raj Department & Govt. agreement.

हस्ताक्षर
निविदादाता
मय सील

(500/- रुपये नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटंरी होना अनिवार्य है।)

शपथ पत्र

श्री..... पुत्र श्री..... जाति.....

निवासी..... तहसील..... जिला..... राज्य.....

प्रो. मेससे.....

शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबंधित कार्मिको/अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले क्रय अधिकारियो/सरपंचों/जनप्रतिनिधियों/कार्मिको/लोकसेवकों/संविदाकार्मियों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है और न ही कोई मेरे परिजन है।
2. यह कि मेरी फर्म किसी भी विभाग/उपक्रम/संस्थान/स्थानीय निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है एवं नहीं ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही चल रही है।
यह कि उक्त सूचना सही एवं सत्य है। जिनकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तस्दीक

मैं शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा, (राज.)

G- SCHEDULE

कार्य का नाम :- राजीविका के अंतर्गत गठित कलस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ कार्यशाला निर्माण कार्य

ग्राम व ग्राम पंचायत :- खातोली

योजना :- डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना

वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-

राशि :- 22.00 Lac

NIT NO. & Date :-

Earnest Money :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :-

1 yr

Date of Download :-

Dt. Of Deposit of DD & Hard Copy

सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद :-

Dt. Of Opening of Tender :-

Tender fees :-

MD RISL Fee Rs.

निविदादाता का नाम व पता :-

रशीद सं० :-

दिनांक :-

Based on GBSR PS ITAWA W.E.F 01.04.2025 & P.W.D.B.S.R.Circle Kota 2022

S NO	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	नींव खाई परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खदाई करना, तल को कुटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, कंकरी मिट्टी में	95.46	Cum	178.46	17035.79
2	सीमेंट काक्रीट नींव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर मिट्टी (crusher broken) ईट मिट्टी, सीमेंट- रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। 10a	16.92	Cum	3637.88	61552.92
3	सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 मिश्रण की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। 13 b	55.79	Cum	5581.17	311373.47
4	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्ता एवम टुलाबदी) का आर.सी.सी. छत, स्लैब, छज्जे, लिटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील 93 b	338.71	Sqm	261.72	88647.18
5	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के। 61	5969.28	Kg	85.92	512880.45
6	नींव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रदछा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 29 b	49.06	Cum	3344.27	164069.88
7	मिट्टी की आपूर्ति करना 185 a	40.00	Cum	125.56	5022.40
8	खुदी हुई मिट्टी/रेत को नींव में तथा कुर्सी में 50 मीटर तक दूरी (Lead) में डालना तथा समतल करना, पानी डालना तथा दूरमुट से कुटना। 5	40.00	Cum	71.61	2864.40
9	फर्श के नीचे सूखा खर्जा हेतु 15 सेमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खर्जा लगाने का पूर्ण कार्य। 65	95.47	Sqm	220.92	21091.23
10	अधिरचना में प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। 20a	39.57	Cum	4263.50	168706.69
11	अतिरिक्त राशे अधिरचना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुर्सी स्तर से। 22	39.57	Cum	222.93	8821.34
12	प्रथम श्रेणी की ईटों की 112 मिमी तथा 75 मिमी मोटाई में नींव तथा अधिरचना में सीमेंट-बजरी मसाला 1:4 में चिनाई का कार्य करना मय तराई के। 112 मिमी मोटाई में 23a	45.38	Sqm	582.06	26413.88
13	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मि.मी. मोटाई 77b	536.95	Sqm	180.58	96962.43
14	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मि.मी. मोटाई में 77c	104.98	Sqm	145.46	15270.39
15	प्लास्टर छत पर करने का अतिरिक्त खर्चा। 78	104.98	Sqm	65.20	6844.69
16	Providing and applying white cement based putty over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete New Plastered Surface pwd 12.22	407.09	Sqm	75.60	30776.00

Subhas
 जिला पंचायत इटावा
 जिला कोटा

17	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कौटा स्टोन फ्लो स्क्रैपिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ी को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 2300 वर्ग सेमी से अधिक 67c	115.93	Sqm	928.35	107623.61
18	Distemping with oil bound washable distemper of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding. New work (two or more coats) over and including scrapping and priming coat with cement primer pwd bsr 2022	310.14	Sqm	67.50	20934.45
19	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm). Pwd bsr 2022	167.7	Sqm	77.40	12979.98
20	Providing and fixing steel glazed window frame made out of 80x40 mm hollow sheet section of 16 gauge thickness. joint mitred welded and grinded including hold fast of steel lugs 13mm x 3mm and 15 Cm long embedded in C C block 15 x 10 x 10 Cm of 1:3:6 nominal concrete and including fixing of pivoted hinges of superior quality, window shutters made out of 50 x 25.0 mm hollow steel section 15 mm paitam of 18 gauge thickness. joint mitred and grinded including 10mm x 10mm square bars welded to frame for paitam fixing float glass 4mm thick panes with glazing clips and metal sash putty and fixing of shutters frames peg stay, U shape handle 100 mm long. tower bolts 100 mm long of steel powder coated superior quality including fixing and jointing with frame hinges priming coat with steel primer complete in all respect as per direction of Engineer-in-charge fixed window.	10	Sqm	3150.90	31509.00
21	Providing and fixing steel glazed window frame made out of 80x40 mm hollow sheet section of 16 gauge thickness. joint mitred welded and grinded including hold fast of steel lugs 13mm x 3mm and 15 Cm long embedded in C C block 15 x 10 x 10 Cm of 1:3:6 nominal concrete and including fixing of pivoted hinges of superior quality, window shutters made out of 50 x 25.0 mm hollow steel section 15 mm paitam of 18 gauge thickness. joint mitred and grinded including 10mm x 10mm square bars welded to frame for paitam fixing float glass 4mm thick panes with glazing clips and metal sash putty and fixing of shutters frames peg stay, U shape handle 100 mm long. tower bolts 100 mm long of steel powder coated superior quality including fixing and jointing with frame hinges priming coat with steel primer complete in all respect as per direction of Engineer-in-charge openable window pwd bsr 9.28.1	15.52	Sqm	3422.70	53120.30
22	कोनिया लोहा (एगल आइरन) के 40x40x3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गेज की सादा जी.आई. चट्टर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25x25x3 मिमी के कोनिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्लाईडिंग बोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी.आई.सादा चट्टर विश्लेषण 1x2 वर्गमीटर दरवाजे के लिए। 85a	27.3	sqm	1980.27	54061.37
23	लोहे की खिड़की में लोहे की जाली 14 मेश, 24 गेज की लगाना तथा आपूर्ति करना तथा 20x3 मिमी बीडिंग (beading) के साथ लगाकर स्क्रू से कसना। 88 एनेलिसिस 1.2 x 0.60 मीटर साइज की खिड़की के लिए 0.72 वर्ग मीटर के लिये	15.52	sqm	704.85	10939.27
24	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या इंट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कटना, टबाना तथा तराई आदि सहित। 14a	10.02	sqm	390.13	3909.10
25	75 X 75 मिमी का वट्टा (गोला) बनाना। सीमेंट कंक्रीट में 51b	42.66	Rmt	60.25	2570.26
26	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 2 बजरी : 4 पत्थर एग्रीगेट अनुपात में 12 मिमी नामीय माप की एग्रीगेट के साथ डालना, कटना तथा तराई आदि सहित। 16	5.59	cum	4681.62	26170.25
27	शिल/गिट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (चेनल), को कटना, घटाना तथा लगाना आदि। 63	200	kg	100.76	20152.00

Subtask

एग्रीगेट का विश्लेषण
एग्रीगेट का विश्लेषण
एग्रीगेट का विश्लेषण

28	जलमलाधार (डब्ल्यू.सी.) की व्यवस्था व 100 मिमी पी या एस फन्दा (ट्रेप) लगाना सहित। भारतीय सफेद कांच चीनी मिट्टी का जलमलाधार (डब्ल्यू.सी.) साइज 530X410 मिमी। 175 b				
29	450X300 मिमी साइज का सफेद कांच चीनी मिट्टी का हाथ धोवन (वॉशवेसिन) मय कास्ट आइरन ब्रेकट पेन्ट किया हुआ, 15 मिमी का पिलर काक तथा 32 मिमी का सीपी ब्रास वेस्ट कपलिंग तथा 25 मिमी व्यास का जस्ता लोहे का वेस्ट पाईप लगाना व व्यवस्था करना। 178	3	no	1074.26	3222.78
30	सफेद रंग क चमकीली चाइना मिट्टी की टाइलों की आपूर्ति करना तथा प्लास्टर के ऊपर सीमेंट स्लरी से लगाना तथा जोड़ों में सफेद सीमेंट लगाना (प्लास्टर की कीमत शामिल नहीं है)। स्लेन्ड टाइल्स Size 30 X 45 cm	1	no	1433.70	1433.70
	Glazed tile 30*45	23.9	sqm	932.44	22285.31
	vitrified 60*45	81.45	sqm	1092.87	89014.26
31	Providing and fixing 3-layer PP-R (Polypropylene random copolymer) pipes SDR 7.4 UV stabilized and antimicrobial fusion welded, having thermal stability for hot & cold water supply including all PP-R plain & brass threaded Polypropylene random fittings and fixing the pipe with clamps at 1.00 spacing. This includes testing of joint complete as per direction of Engineer - in charge. (INTERNAL WORK- EXPOSED ON WALL)				
	PN-16 Pipe, 25 mm OD	40	Rmt	144.90	5796.00
	PN-16 Pipe, 40 mm OD	40	rmt	378.90	15156.00
32	Construction of septic Tank in all types of soil with 40 Cm .thick masonry in CM 1:6, 15 Cm thick C.C bed of 1:5:10, M-15 grade C.C floor & RCC slab covering with M15 grade c.c. floor, 50 mm thick stone slab partition walls, 20 mm thick plaster in CM 1:6 finished with neat floating cement, 4 Nos stone foot rests of approved design (two No. 450 mm dia each Ferro cement cover with frame, earth work etc. complete as per approved drawing including disposal of surplus earth within a lead of 50 mtr;- Size 230 x 110 x 150 cm (for 20 users)	1	no	34649.10	34649.10
33	P & F PVC Storage Tank ISI Marked (IS : 12701) indicating the BIS license No). of approved make with cover, 25mm dia 1M long G.I. overflow pipe & 25 Cm. long wash out pipe with plug & socket, including making connection etc., complete of approved design: 500 ltr capacity	2	no	3528.00	7056.00
	TOTAL				2060915.88
	LUM SUM				97862.00
			Total		2158777.88
			Say		21.59

Special Conditions :

- कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से पूर्व ही बैंक गारण्टी/ डीडी विभाग में जमा करना होगा।
- Providing/ fixing & writing work of M.S. Boards of size 4'x3' will be done by contractor on his own cost in standard format as per
- The colour photographs of (size 4"x6") of site will be arranged by contractor on his own cost before commencement of work and
- For any typographical error, relevant PWD Building BSR 2019 & GKN 2010 & Rural BSR 2022
- Dewatering / Pumping/ Diversion of water if required at site shall be done by contractor at his own cost
- Conditional Tender shall not be acceptable.
- सल्लन अन्य शर्तें।

Tender Rates (In Figures)..... % (Below/ Above)
(in words).....

Tenderer Name
Address

Contractor Signature

Subhash
पुष्पलाल जय साहव
कर्मचारी जम्बिया
पंचायत समिति सदाका कोडा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
 अग्राना पंचायत समिति इटावा जिला - कोटा
 कार्यालय ग्राम पंचायत - राजीविका के अन्तर्गत गठित क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ
 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम :- कार्यशाला निर्माण कार्य

स्थान :- अग्राना

योजना :- श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला ग्राम योजना


तकनीकी स्वीकृति क्रमांक :-
 वित्तीय स्वीकृति क्रमांक :-
 NIT NO. & Date :-
 कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 12 माह
 सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद :- विकास अधिकारी पं०स० इटावा
 प्रभावी एवम तकनीके में ली दर अनुसूची :- GBSR 01.04.2025 and PWD 2022

राशि :- 22 lakh
 राशि :- 22 lakh
 Earnest Money :-
 Date of sale :-
 Date of Received :-
 Opening of Tender :-
 दिनांक :-


निविदादाता का नाम व पता :-

tender fees :- रुपये रशीद सं० :-

क्र०सं०	कार्य के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों / कार्यों का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
HAAT BAJAR					
1	नींव छोड़े परगना में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल को कुटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाती स्थानों को पुन-मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निरंतरण करना	95.46	cum	178.46	17035.79
2	सीमेंट बजरी : सीमेंट 4 बजरी तथा 8 मिट्टी / 1 सीमेंट, 3 बजरी तथा 6 मिट्टी पत्थर की 40 मिमी नालीय माप की नींव में डालना, कुटना तथा तराई आदि सहित। 1:4:8	16.92	cum	3747.55	63408.55
3	नींव तथा कुसी में पत्थर की वे रटपा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6	49.06	cum	3344.27	164069.89
4	सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 मिश्रण को प्रस्तावित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्टेब, छज्जे, बीम, निटल आदि में ढबना, तराई करना तथा सातह को 1:3 सीमेंट मसाले में समतल करना आदि समेत पाइपबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3	55.85	cum	5581.17	311708.34
5	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को कुटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य भय आपूर्ति के।	5969.27	kg	85.92	512879.68
6	सेन्टरिंग शटरिंग (लकड़ना एवम दुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्टेब, छज्जे, निटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग रटील	337.99	Sqm	237.93	80417.96
7	खुदी हुई मिट्टी/रत को नींव में तथा कुसी में 50 मीटर तक दूरी (Lead) में डालना तथा समतल करना, पानी डालना तथा दूरमुट से कुटना।	40.00	cum	71.61	2864.40
8	मिट्टी का विभिन्न दूरी के लिए परिवहन सामग्री को चढ़ाना, उतारना व स्टेकिंग सहित। परिवहन की लम्बाई निकटतम स्ट से गणना की जावगी व कि सड़क मार्ग से। 1 कि.मी	40.00	cum	125.56	5022.40
9	फरो के नीचे सूखा खरजा हनु 15 सेमी उंचे पत्थरों की आपूर्ति एवं खरजा लगाने का पूर्ण कार्य।	238.62	Sqm	220.92	52715.93
10	नींव तथा कुसी प्रथम श्रेणी इंट की चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 मसाले में, मय बगल को झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेंट मसाला 1:6	40.98	cum	4263.50	174718.23
11	अतिरिक्त राशि अधिचयना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुसी स्तर में।	40.98	cum	222.93	9135.67
12	प्रथम श्रेणी की इंटो की 112 मिमी मोटाई में नींव तथा अधिचयना में सीमेंट-बजरी मसाला 1:4 में चिनाई का कार्य करना भय तराई के। 112 मिमी मोटाई में	45.38	Sqm	582.06	26413.88
13	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ी को करेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी	536.95	Sqm	180.58	96962.43
14	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ी को करेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 12 मिमी	104.99	Sqm	145.46	15271.85
15	प्लास्टर छत पर करने का अतिरिक्त खर्चा।	104.98	Sqm	65.20	6844.70
16	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश क्रेटा स्टोन फरो, स्कोटिंग का लगाना व चिनाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ी को सीमेंट के पोत में भर कर जोड़ना आदि। 2300 वर्ग सेमी से अधिक	115.93	Sqm	928.35	107623.62
17	सफेद रंग के चमकीले चाईना मिट्टी को टाइलों की आपूर्ति करना तथा प्लास्टर के ऊपर सीमेंट स्लरी से लगाना तथा जोड़ी में सफेद सीमेंट लगाना (प्लास्टर की कीमत शामिल नहीं है)। ग्लेज टाइल्स Size 30 X 45 cm	92.54	Sqm	932.44	86288.00
18	सफेद रंग के चमकीले चाईना मिट्टी को टाइलों की आपूर्ति करना तथा प्लास्टर के ऊपर सीमेंट स्लरी से लगाना तथा जोड़ी में सफेद सीमेंट लगाना (प्लास्टर की कीमत शामिल नहीं है)। Vitrified टाइल्स Size 60 X 60 cm	12.81	Sqm	1092.87	13999.66


 श्री. एस. एस. सिंघ
 निविदा प्रबंधक

19	कोनिया लोहा (एगल आईरन) के 40X40X3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गेज की सादा जो आई छंदर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कोनिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मध्य अंग्रेज स्मार्टिंग वॉल्ट, फिटकनी तथा पकड़ पट्टिया आदि फिटिंग सहित जो आई सादा छंदर	27.30	Sqm	1980.27	54061.37
20	लोहे की छिड़की में लोहे की जाली 14 गेज 24 गेज की लगाना तथा आपूर्ति करना तथा 20 X 3 मिमी बीडिंग (beading) के साथ लगाकर स्क्रू से करना।	15.52	Sqm	704.85	10939.27
21	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी लम्बी गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना ढबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी	10.02	Sqm	390.13	3909.10
22	75 X 75 मिमी का पट्टा (गोला) बनाना। सीमेंट कंक्रीट में	42.66	Rm	60.25	2570.27
23	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट : 2 बजरी : 4 पत्थर एकीकृत अनुपात में 12 मिमी लम्बी माप की एकीकृत के साथ डालना, कूटना तथा तराई आदि सहित।	5.59	cum	4681.62	26170.26
24	गिर/गोट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाडीदार (पेन्स), की काटना, घटाना तथा लगाना आदि।	200.00	kg	100.76	20152.00
25	जलमलाधार (इन्स्यू सी.) की व्यवस्था व 100 मिमी पी या एस फन्दा (ट्रेप) लगाना सहित। भारतीय सफेद कांच चीनी मिट्टी का जलमलाधार (इन्स्यू सी.) साइज 530X410 मिमी ।	6.00	no	1074.26	6445.56
26	450X300 मिमी साइज का सफेद कांच चीनी मिट्टी का हाथ धोवन (वॉशिंग) मध्य कास्ट आईरन ब्रैकट पेन्ट किया हुआ 15 मिमी का पिलर बाक तथा 32 मिमी का सीपी ब्रैस वेस्ट कपलिंग तथा 25 मिमी व्यास का जम्स लोहे का वेस्ट पाईप लगाना व व्यवस्था करना।	1.00	no	1433.70	1433.70
27	Providing and applying white cement based putty over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete	407.47	Sqm	75.60	30804.73
28	Painting with oil based Washable emulsion of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding. New work (two or more coats) over and including scrapping and priming coat with cement primer	310.14	Sqm	67.50	20934.45
29	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm)	167.70	Sqm	77.40	12979.98
30	Providing and fixing steel glazed window frame made out of 80x40 mm hollow sheet section of 16 gauge thickness, joint mitred welded and grinded including hold fast of steel lugs 13mm x 3mm and 15 Cm long embedded in C C block 15 x 10 x 10 Cm of 1:3:6 nominal concrete and including fixing of pivoted hinges of superior quality, window shutters made out of 50 x 25.0 mm hollow steel section 15 mm paitam of 18 gauge thickness, joint mitred and grinded including 10mm x 10mm square bars welded to frame for paitam fixing float glass 4mm thick panes with glazing clips and metal sash putty and fixing of shutters frames peg stay, U shape handle 100 mm long, tower bolts 100 mm long of steel powder coated superior quality including fixing and jointing with frame hinges priming coat with steel primer complete in all respect as per direction of Engineer-in-charge Window openable.	7.64	Sqm	3422.70	26149.43
31	Providing and fixing steel glazed window frame made out of 80x40 mm hollow sheet section of 16 gauge thickness, joint mitred welded and grinded including hold fast of steel lugs 13mm x 3mm and 15 Cm long embedded in C C block 15 x 10 x 10 Cm of 1:3:6 nominal concrete and including fixing of pivoted hinges of superior quality, window shutters made out of 50 x 25.0 mm hollow steel section 15 mm paitam of 18 gauge thickness, joint mitred and grinded including 10mm x 10mm square bars welded to frame for paitam fixing float glass 4mm thick panes with glazing clips and metal sash putty and fixing of shutters frames peg stay, U shape handle 100 mm long, tower bolts 100 mm long of steel powder coated superior quality including fixing and jointing with frame hinges priming coat with steel primer complete in all respect as per direction of Engineer-in-charge Window fixed.	10.00	Sqm	3150.90	31509.00
32	Providing and fixing 3-layer PP-R (Polypropylene random copolymer) pipes SDR 7.4 UV stablized and antimicrobial fusion welded, having thermal stability for hot & cold water supply including all PP-R plain & brass threaded Polypropylene random fittings and fixing the pipe with clamps at 1 metre spacing. This includes testing of joint complete as per direction of Engineer - in charge. (INTERNAL WORK EXPOSED ON WALL)	40.00	Rm	144.90	5796.00



 जिला वादव

 जिला वादव

 जिला वादव

33	Providing and fixing 3-layer PP-R (Polypropylene random copolymer) pipes SDR 7.4 UV stabilized and antimicrobial fusion welded, having thermal stability for hot & cold water supply including all PP-R plain & brass threaded Polypropylene random fittings and fixing the pipe with clamps at 1 metre spacing. This includes cost of cutting chases and making good the same including testing of joint complete as per direction of Engineer-in-charge. (CONCEALED WORK INCLUDING CUTTING CHASES AND MAKING GOOD THE WALL ETC.)	40.00	Rm	378.90	15156.00
34	Construction of septic Tank in all types of soil with 40 Cm. thick masonry in CM 1:6, 15 Cms thick C.C bed of 1:5:10, M-15 grade C.C floor & RCC slab covering with M15 grade c.c. floor, 50 mm thick stone slab partition walls, 20 mm thick plaster in CM 1:6 finished with neat floating cement, 4 Nos stone foot rests of approved design, two No. 450 mm dia each Ferro cement cover with frame, earth work etc. complete as per approved drawing including disposal of surplus earth within a lead of 50 mtr:- Size 230 x110 x150 cm (for 20 users) with 115 mm thick RCC (M-20) slab with Tor steel reinforcement 10mm ϕ @15 cm c/c bothways including shuttering complete in all respect.	1.00	no	34649.10	34649.10
35	P & F PVC Storage Tank ISI Marked (IS : 12701) indicating the BIS license No), of approved make with cover, 25mm dia 1M long G.I. over-flow pipe & 25 Cm. long wash out pipe with plug & socket, including making connection etc., complete of approved design: 500 litres capacity	2.00	no	3528.00	7056.00
36	Electricity work as per site incharge engineer	1.00	no	101700.00	101700.00
Total					2159797.19

प्रतिशत कम प्रतिशत अधिक

सामान दर (at par)

अंको में
शब्दों में

Orderer Name

Address

Mobile No.

signature of contractor,


दीक्षा यादव
.....
.....

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग					
कार्यालय पंचायत समिति इटावा					
जिला कोटा					
अनुसूची "जी"					
1	कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम	:-	ग्राम चांदा में मुक्ति धाम विकास मय चारदीवारी निर्माण का कार्य		
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-	गणेशगंज		
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-	103/6-10-2025		
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-	37111/8.11.2025		
5	अनुमानित राशी	:-	₹ 7,87,189		
6	कार्य पूरा करने की अवधि	:-	12 माह		
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-	सहायक अभियन्ता		
क. सं.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
Part A					
1	नीव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में	37.53	cum	178.46	6697.60
2	सीमेंट कांक्रीट नीव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी (crusher broken)/ईट मिट्टी, सीमेंट-रेत मसाला में 1 सिमेंट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत। 1:4:8	4.69	cum	3747.55	17576.01
3	नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रद्धा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6	63.60	cum	3344.27	212695.57
4	ग्रिल/गेट आदि में लौहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (चेनल), को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि।	500.00	kg	100.76	50380.00
5	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 77	73.34	cum	180.58	13243.74
6	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर रफ कोटा स्टोन फर्श, स्कटिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि।	57.62	sqm	928.35	53486.89
7	0.980 मिमी मोटाई 22 गेज का लोहे की इस्पात नालीदार चदर जिन्हें इस्पात के जे या एल हुक तथा 8 मिमी व्यास के वोल्ट तथा नए विटुमन वाशर के साथ आपूर्ति करना व लगाना पूर्ण कार्यदा। इसमें कैची तथा परलिन की लागत शामिल नहीं है। एनालेसिस 52	63.25	sqm	765.16	48396.37
8	मिट्टी का विभिन्न दूरी के लिए परिवहन सामग्री को चढ़ाना, उतारना व स्टेकिंग सहित। (परिवहन की लम्बाई निकटतम रूट से गणना की जावेगी न कि सड़क मार्ग से)	151.20	sqm	171.84	25982.21
					428458.39
Part B - CC BLOCK					
1	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना। item n0 127 b	69.20	cum	115.14	7967.69

2	कवैरी रविस जिसमें 40 प्रतिशत पत्थर के स्पाल हो या कंकर या घाड़ला को बिछाना तथा आपूर्ति करना, पानी छिड़कना तथा दूरमूट से कटना।	23.70	cum	674.93	15995.84
3	सीमेन्ट कांक्रीट नीव या फर्श में 40 मि.मी. नामीय माप की पत्थर गिट्टी(crusher broken)/ईट मिट्टी, सीमेन्ट- रेत मसाला में 1 सिमेन्ट : 4 रेत : 8 गिट्टी अनुपात में डालना तथा कुटाई करना, तराई समेत।	23.70	cum	3601.49	85355.31
4	इन्टर लॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक(Grade M-30,Manufactured from fully computerised automatic stationary hydraulic vibropressed machine and batching plant of class A as per BS 6717:2001)से फर्श/सड़क निर्माण मय edge block आपूर्ति व लगाने सहित। edge block नहीं लगाने की स्थिति में 0.08 घ.मी./रनिंग मी. सीमेन्ट कंक्रीट 1:1.5:3 की दर की कटौती की जावे। 80 mm मोटाई में (item no.146b)	237.00	sqr	690.61	163674.57
5	सीमेन्ट कांक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर 1:2:4 अनुपात की कन्ट्रोल्ड कंक्रीट एम 20 ग्रेड की 20/25 मिमी साईज की गिट्ट केशर से दूटी हुई को मिलाना, डालना तथा नीडल तथा सतही कम्पन मशीन (वाइब्रेटर) चलाना तथा ना खिसकने वाली सतह के लिए चाहे गए ग्रेड केम्बर या सुपर एलीवेशन में तैयार करना। पजमउ दव 142द	16.12	cum	4681.62	75467.71
6	सेन्टरिंग शटरिंग (तख्ता एवम दुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिन्टल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। PWD	72.68	sqr	141.30	10269.68
				कुल	358731
				Total (A+B)	787189

.....प्रतिशत अधिक /प्रतिशत कम /
समान दर (At Par)

(दर अंकों में)

(दर शब्दों में)

हस्ताक्षर संवेदक

Surbat
Adhikari

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राज0

अनुसूची "जी"

1 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम		:-	उदयपुरा में सीसी इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य बाबूलाल कुम्हार से गुवाडी की ओर		
2 स्थान व स्पेसिफिकेशन		:-			
3 तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी		:-			
4 वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी		:-			
5 अनुमानित राशी		:-			
6 कार्य पूरा करने की अवधि		:-			
7 सक्षम अधिकारी का पदनाम		:-	सहायक अभियन्ता		
क्र. सं	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
1	15 सेमी तक औसत मिट्टी काटकर जमीन की सतह को संवारना (Dressing) तथा बलस्पती तथा छोटे पौधों को हटाना तथा तुच्छ पदार्थ और कुड़ा करकट को 15 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी तक डालना।				
1(ब)	सख्त मिट्टी /चिकनी मिट्टी /कंकर मिट्टी				
	Total	396.00	sqm	10.94	4332.24
2	नीव, खाई,परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना , तल को कूटना , पानी डालना, बगल को संवारना , खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना				
2(ब)	सख्त, चिकनी,कंकर मिट्टी में				
	Total	47.52	cum	178.46	8480.42
3	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना।				
141(अ)	1.48 में				
	Total	39.60	cum	3601.49	142619.00
4	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये , चाहे ग्रेड,केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना !				
142(अ)	1.24 में				
	Total	30.35	cum	4681.62	142087.17
5	इन्टर लॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लाक(Grade M-30,Manufactured from fully computerised automatic stationary hydraulic vibropressed machine and batching plant of class A as per BS 6717:2001)से फर्श/सड़क निर्माण मय edge block आपूर्ति व लगाने सहित। edge block नहीं लगाने की स्थिति में 0.08 घ.मी/रनिंग मी सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 की दर की कटौती की जावे ।				
146(ब)	80 mm मोटाई में				
	Total	396.00	Sqm	921.13	364767.48
pwd item 2022					
6	Ceturing nd shuttering				
	Total	121.44	Sqm	141.30	17159.47
7	Total				679445.78
	 प्रास्तावित जांचक / प्रास्तावित			
		कम / समान दर (At Par)			
		(दर अंकों में)			
		(दर शब्दों में)			
		हरस्ताक्षर संवेदक			

(Handwritten signature)

कार्यालय पंचायत समिति इटावा जिना कोटा (राज.)

G- SCHEDULE

बाटी का काम - ग्राम विकासवा का प. जटवारा में मेन रोड से सार्वजनिक तलाई तक 350 मीटर इन्टरलॉकिंग मस बाटी निर्माण कार्य
 ग्राम व ग्राम पंचायत गीपालपुर जटवारा संजना - विभाग राष्ट्रीय सेवा विभाग बाराण

निविदा प्रीकटि का नाम :-

राशि - 10.00 Lac

NET NO & Date :-

Earnest Money :-

कार्य पूर्ण करने की अवधि :-

1 yr

Date of Download :-

DI. Of Deposit of DD & Hard Copy

सक्षम उपनिर्माता का नाम एवं पता :-

DI. Of Opening of Tender :-

Tender fees

MD RSL Fee Rs.

निविदादाता का नाम व पता :-

राशि नं :-

दिनांक :-

Based on GBSR PS-ITAWA W.E.F 01.04.2025 & P.W.D.3 S.R.Circle Kota 2022

S. NO.	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	मिट्टी का कच्चा मल्टु में, 1.5 मीटर ऊपर वर 50 मीटर निष्पादन तथा इस वन अगला, हटा में केन्कर, रोड अगला तथा निष्पादित मिट्टी को इमालत तथा ढोशी बनाना। 127 b	174.30	Cum	115.14	20066.10
2	सड़क की नींव के लिये सोमेट कंक्रीट विडमल तथा निडन तथा सरफेस कम्पाउन्ड अशियन को पतलना तथा 40 मिमी केन्कर में टूटी लुई मिट्टी को मिलाते हुए, चाई गले रोड, केन्कर तथा सुपर एन्डिमेंशन में तैयार करवाना 1414 a	63.00	Cum	3488.64	219784.32
3	इन्टर लॉकिंग सोमेट कंक्रीट ग्राड (Grade M-30, Manufactured from fully compensated automatic stationary hydraulic vibropressed machine and batching plant of class A as per BS 6717:2001) में क्वीसलक निडमल तथा edge block आधुनिक व लगाने मलिन। edge block नहीं लगाने की विमति में 0.08 घ.मी./रनिंग में, सोमेट कंक्रीट 1:1.5:3 की दर की कटौती की जाए। 146 b	473.51	Cum	866.42	419728.73
4	सोमेट कंक्रीट सड़क की उपर की सतह पर कंट्रीड कंक्रीट मिलावना, इमालत तथा निडन तथा सड़की बनाने मलिन (कॉइडर) पतलना तथा न खिलाने वाली सतह में निर्वी, चाई गले रोड केन्कर तथा सुपर एन्डिमेंशन में तैयार करना।	57.12	cum	4499.62	257018.29
5	Centering and Shuttering with plywood or steel sheets including scutting, propping bracing both ways and removal of formwork for foundation, footings, strap beam, raft, bases of columns etc.	126.00	sqm	141.30	17803.80
6	providing laying spreading and compacting specified graded crushed stone in sub base course including premixing material etc	35.93	Cum	1279.80	45983.21
TOTAL					980387.25
Total					980387.25
Say					9.80

Special Conditions

- नॉन लोडिंग करी कोले में बनाना और ड्रॉम करे की ठोकर से पूरे ही से काटने / लोटी ठोकर में जमा करना होगा।
- Providing/fixing & writing work of M.S. Boards of size 4"x3" will be done by contractor on his own cost in standard format as per
- The colour photographs of (size 4"x6") of site will be arranged by contractor on his own cost before commencement of work and
- For any typographical error, relevant PWD Building BSR 2022 & GKN 2010 & Rural BSR 2025
- Dewatering / Pumping/ Diversion of water if required at site shall be done by contractor at his own cost
- Conditional Tender shall not be acceptable.
- नकल जमा की।

Tender Rates (in figures) _____ % (Below/ Above)
 (in words) _____

Tenderer Name _____

Address _____

Contractor Signature

Subkash


मुकुंद कुमार शर्मा

महानगर विकास विभाग, इटावा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग					
कार्यालय पंचायत समिति इटावा					
जिला कोटा					
अनुसूची "जी"					
1	कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम	:-	ग्राम बाडोली में सीसी इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य गणेश जी से मीणों के मोहल्ले की ओर		
2	स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-	ग्राम बाडोली		
3	तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
4	वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-			
5	अनुमानित राशी	:-	₹ 6,86,886.97		
6	कार्य पूरा करने की अवधि	:-	3 माह		
7	सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-	सहायक अभियन्ता		
क. सं.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
1	15 सें.मी. तक औसत मिट्टी काटकर जमीन को सतह को संवारना (Dressing) तथा वनस्पती तथा छोटे पौधों को हटाना तथा तुच्छ पदार्थ और कुड़ा करकट को 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी तक डालना।	450.00	sqm	10.94	4923.00
2	नींव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी को खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना	35.00	cum	178.46	6246.10
3	क्वैरी रोवेस जिसमें 40 प्रतिशत पत्थर के स्पॉल हों या कंकर या घाड़ला को बिछाना तथा आपूर्ति करना, पानी छिड़कना तथा दुरमुट से कूटना।	66.40	cum	674.93	44815.35
4	सड़क की नींव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन मशीन को चलाना तथा 40 मिमी केशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना। 1:4:8	40.00	cum	3601.49	144059.60
5	इन्टर लॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लाक (Grade M-30, Manufactured from fully computerised automatic stationary hydraulic vibropressed machine and batching plant of class A as per BS 6717:2001) से फर्श/सड़क निर्माण मय आपूर्ति व लगाने सहित।	400.00	sqm	921.13	368452.00
6	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना, डालना तथा निडल तथा सतही कम्पन मशीन (वाइब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना! 1:1.5:3 में	15.95	cum	5155.23	82225.92
7	कल्वर्ट/पुलिया निर्माण हेतु आरसीसी. (रेन्फोसमेंट सीमेंट कंक्रीट) NP3 हयुम पाइप एक पक्ति में आवश्यक ढलान देते हुए सीमेंट मसाला 1:2 में बिछाने/लगाने का कार्य मय कोलर सहित (मिट्टी खुदाई, कंक्रीट व चिनाई कार्य के अलावा) 300 mm व्यास पाइप	12.50	Rm	1197.60	14970.00
8	Centering and Shuttering with plywood or steel plate including strutting, propping bracing both ways and removal of formwork for foundation, footings, strap beam, raft, bases of columns etc.	150.00	sqm	141.30	21195.00
			Total		686886.97

.....प्रतिशत अधिक /प्रतिशत कम /
समान दर (At Par)

(दर अंकों में)
(दर शब्दों में)


दीक्षा यादव
कनिष्ठ अभियन्ता
पंचायत समिति इटावा कोटा

हस्ताक्षर संवेदक

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा जिला कोटा (राज.) जिला कोटा

निर्माण कार्य हेतु विस्तृत लागत-अनुमान

G - Schedule

1	Name of Work - ग्राम गेंता अटल ज्ञान केंद्र हेतु भवन निर्माण कार्य पूरानी पंचायत भवन के पास	
	Gram panchayat - गेंता	Village - गेंता
2	F.S No	2025-26/59044 (22.7.2025)
3	Sanctioned Amount	822000
4	Completion Time of Work	9 Months
5	Scheme	राज्य वित्त आयोग पट्टम
6	Name & Post of Competent Authority	Gram Panchayat genta
7	Date of selling Tender form	
8	Date of Recieved Tender form	
9	Date of Opening Tender form	
10	Earnest Money (Amount in Rupees)	16440
	Issued to M/s	

S.No.	Item	Qty	Unit	Rate	Total
1	2	3	4	5	6
GKN /2(b)	1 नीव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल क कूटना, पानी डालना, बगल को सवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना सख्त, चिकनी, ककर मिट्टी में (item no. 2b)	62.05	cu.m	178.46	11073.44
PWD bsr 2022 item No. 127)	2 Supplying and Filling in plinth with river sand under floors including watering ramming consolidating and dressing complete including cost of sand (PWD bsr 2022 item No. 127)	3.22	cu.m	800.00	2576.00
GKN - 10(a)	3 नीव के लिये सीमेंट कंक्रीट बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्स मशीन को चलाना तथा 40 मिमी केशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये ग्रेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना। 1:4:8 40 एम.एम. केशर ब्रोकेनपत्थर की गिट्टी के स्थान पर हाथ से टूटी हुयी रोड़ी के उपयोग करने पर वही मात्र देय होगी परन्तु दर में 30 प्रतिशत की कटौति की जावेगी (item no. 10a)	6.70	cu.m.	3637.88	- 24355.61
GKN - 29(a)	4 नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रदधा-ढोका सीमेंट-बजरी मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करना तथा तराई आदि सहित। सीमेंट बजरी 1:6 (item no. 29b)	21.65	cu.m.	3119.87	67545.19
GKN - 20(a)	नीव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेंट -बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेंट मसाला 1:6 (item no 20a)	23.37	cu.m.	4263.00	99626.31
GKN - 22	5 अतिरिक्त राशि अधिचरना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुर्सी स्तर से। (item no22)	23.37	cu.m.	222.93	5209.87
GKN - 138	6 सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रचलित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में ढबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3 (item no.13b)	26.06	cu.m.	5581.15	145444.69
GKN - 61	7 आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के। (item no.61)	2250.28	kg	85.92	193344.06
GKN - 93a	8 सेन्टरिंग शटरिंग (तख्ता एवम ढुलाबंदी) का आर.सी.सी. छत, स्लेब, छज्जे, लिटल आदि डालने के लिए लगाना 4.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार शटरिंग प्लाई (item no. 93a)	192.34	sqm	261.72	50339.22
GKN - 67 B	9 20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्कर्टिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। ITEM NO 67 B	61.47	sqm	884.15	54348.70

मानसू तकनाका सहायक
पंचायत समिति इटावा
मो. नं-9799618181

PWD bsr 2022 item no. 11.17.1)	15	Chequerred precast cement concrete tiles 22 mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including rubbing and cleaning etc. complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) Light shade using shade cement (PWD bsr 2022 item no. 11.17.1)	1.8	Sq.m.	513.90	925.02
GKN -77 (b)	11	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी (item no 77b)	196.13	sq.m.	180.58	35417.16
GKN -76 s		सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:4 अनुपात में सीमेंट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित 12 मि.मी. मोटा (item no 76s)	70.17	sq.m.	155.62	10919.86
GKN -78	12	प्लास्टर छत पर करने का अतिरिक्त खर्चा।(item no78)	70.17	Sq.m.	65.20	4575.08
GKN -14a	13	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी (item no 14a)	7.21	sqm	390.13	2812.84
GKN -85a	14	कोनिया लोहा (एंगल आईरन) के 40X40X3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गेज की सादा जी.आई. चद्दर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कोनिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्लाईडिंग वोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी.आई.सादा चद्दर विश्लेषण 1X2 वर्गमीटर दरवाजे के लिए। (item no 85a)	6.12	Sq.m.	1980.27	12119.25
GKN -87a	15	22 गेज की सादा जी.आई. चद्दर की बनी खिड़की जिसमें समस्त चौखट फ्रेम 25 X 25 X 3 मिमी की कोनिया लोहे का, 10 मिमी शिल मय अर्गल, चिटकनियां 2 नग तथा पट्टियां 4 नग आपूर्ति करना। जी.आई.चद्दर। विश्लेषण 1.08 वर्गमीटर खिड़की के लिए। (item no 87a)	4.32	Sq.m.	2535.62	10953.88
PWD bsr 2022 item no. 9.26)	16	Supplying and fixing fixed wire gauge of 14 mesh x 24 gauge to the metal frame of rolled section by metal beading 20x3mm with suitable screw at not exceeding 150mm distance (PWD bsr 2022 item no. 9.26)	4.32	Sq.m.	555.30	2398.90
PWD bsr 2022 item no. 9.27	17	Providing and fixing Square bars or other flat welded to window, ventilators etc.(PWD bsr 2022 item.no. 9.27)	61.02	Kg.	58.50	3569.67
GKN -82(a)	18	इनामिल पेन्ट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जाये (To give even shade) नये कार्य/पुराने कार्य पर सम सरफेस बनाना।नये कार्य पर। (item no 82a) नये कार्य पर।	23.49	Sq.m.	125.05	2937.42
PWD bsr 2022 item no. 12.22.1	19	Providing and applying white cement based putty over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete New Plastered Surface (three or more coats) (PWD bsr 2022 item no. 12.22.1)	161.71	sqm	75.60	12225.28
PWD bsr 2022 item no. 12.37.1	20	Distempering with oil bound washable distemper of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding:New work (two or more coats) over and including scrapping and priming coat with cement primer (PWD bsr 2022 item no. 12.37.1)	161.71	Sq.m.	67.50	10915.43
PWD bsr 2022 item no. 12.38	21	Distempering with 1st quality acrylic washable distemper (ready mixed) of approved manufacturer and of required shade and colour complete including all scaffolding as per manufacturer's specification. Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect(PWD bsr 2022 item no. 12.38)				

	145.26	sqm	38.70	5621.56
Wiring of light point/ fan point/ exhaust fan point/ call bell point with 1.5 sq. mm nominal size FR PVC insulated unsheathed flexible copper conductor 1.1 kV grade and 1.5 sq. mm nominal size FR PVC insulated unsheathed flexible copper earth conductor 1.1 kV grade (IS:694) in recessed ISI marked MMS (IS:9537 P - III) virgin material PVC conduit & it's ISI marked (IS:3419-1988) accessories, round tiles, 1.2 mm thick Hot Dipped Galvanized Modular Box with earth terminal, 10A Modular switch, Modular face plate with grid plate, 3 pin ceiling rose / Holder /3 way connector, screws, making connections, testing etc. as required. For specification of copper Conductor, Phenolic Laminated sheet's & Electrical/ Wiring accessories refer Chapter E - 04, E - 05 & E - 07 For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR (PWD BSR 2022 item no . 1.1)				
Short point (up to 3 mtr.) (PWD BSR 2022 item no . 1.1.1)	5.00	point	323.10	1615.50
Medium point (up to 6 mtr.) (PWD BSR 2022 item no . 1.1.2)	5.00	point	520.20	2601.00
Long point (up to 10 mtr..) (PWD BSR 2022 item no . 1.1.3)	2.00	point	694.80	1389.60
Wiring of 3/5 pin 6 amp. Light plug point with 1.5 sq. mm nominal size FR PVC insulated unsheathed flexible copper conductor 1.1 kV grade and 1.5 sq. mm nominal size FR PVC insulated unsheathed flexible copper earth conductor 1.1 kV grade (IS:694) in recessed ISI marked MMS (IS:9537 P - III) PVC conduit & it's ISI marked (IS:3419-1988) accessories, Hot Dipped Galvanized Modular box of 1.2 mm thick with earth terminal, 10 A modular switch, 3/5 pin 6 A modular socket, Modular face plate with grid plate, screws, making connections, testing etc. as required. For specification of copper Conductor, Phenolic Laminated sheet's & Electrical/ Wiring accessories refer Chapter E - 04, E - 05 & E - 07 For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR On board (PWD BSR 2022 item no. 1.3)				
On board (PWD BSR 2022 item no. 1.3.1)	6.00	point	321.30	1927.80
Long point (up to 10 mtr..) (PWD BSR 2022 item no. 1.3.3)	0.00	point	828.00	
Medium point (up to 6 mtr.) (PWD BSR 2022 item no. 1.3.4)	0.00	point	653.40	
S&F following sizes (dia.) of ISI marked virgin material MMS (IS:9537 P - III) PVC conduit along with ISI marked (IS:3419-1988) accessories as required in recess including cutting the wall, covering conduit and making good the same as required. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR 25 mm (PWD BSR 2022 item no. 1.4.2)	47.00	mtr	50.40	2368.80
Providing & Fixing of IP 20 box made out from 1.2mm thick CRCA sheet steel with depth of minimum 30 mm and finished with powder coating and suitable for mounting LED tube including side covers, holders, internal wiring to illuminate the single sided connection LED tube. (Without tube). All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work, refer Annexure "A" attached with this BSR. Suitable for 4' LED Tube shape fixture for double rod (PWD BSR 2022 item no. 17.11.3)	4.00	mtr	322.20	1288.80



	Supplying and drawing FR PVC insulated & unsheathed flexible copper conductor as per PWD specification for electrical Works with ISI marked (IS:694) and as per IS 8130 : 2013 of 1.1 kV grade . Wire should be made from 99.90 % purity copper, class 5 stranding in acc. to IS:8130/IEC 60228 for lower watt loss , oxygen free for less chances of oxidization, insulation PVC type A/C/D , flame retardant as per IS 10810-53, better amperage rating as per IS:3961 part 5, in existing surface or recessed PVC/ MS conduit/casing capping making connections with Copper Lugs of suitable size, Ferrules,testing etc. as required. OEM Must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for wires. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR 3x 1.5 sq.mm (PWD BSR 2022 item no. 4.1)				
	1 x 1.5 sq.mm (PWD BSR 2022 item no. 4.1.1)	47.60	mtr	19.80	942.48
	2 x 1.5 sq.mm (PWD BSR 2022 item no. 4.1.2)	90.00	mtr	38.70	3483.00
	2 x 4.0 sq.mm (PWD BSR 2022 item no. 4.1.11)	0.00	mtr	83.70	
	Providing & Fixing of 240/415 V AC MCB with positive isolation of 10 kA breaking capacity (B/ C/D tripping characteristic as per type of load and site requirement) 4 KV impulse withstand voltage, ISI marked IS 8828(1996) / conforming to IEC 60898-1 2002, IEC 60947-2, low watt losses, trip free mechanism , energy limiting of class 3 as per IEC, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. , conductor line load reversibility , IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board/sheets, minimum electrical operation 20,000 upto 20 A rating and 10,000 upto 63 A, 5000 for 80 A & above rating including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA,accrediated lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR 6 A to 32 A rating (PWD BSR 2022 item no. 6.1.1)				
	Single pole MCB 6 A to 32 A rating (PWD BSR 2022 item no. 6.1.1.2)	3.00	Nos.	168.30	504.90
	Double pole MCB 50/63 A rating (PWD BSR 2022 item no. 6.1.2.4)	0.00	Nos.	810.00	0.00
	Providing & Laying P.V.C. / XLPE insulated & P.V.C. sheathed Un-Armoured Aluminium cable conforming to IS:1554 P-I / IS :7098 P - I of 1.1 KV with H4- Grade electrolytic aluminium conductor conforming to IS 8130 of purity >99.6 %, Inner / outer sheath conforming to IS:5831 in existing RCC / Hume / Stoneware / PVC pipe/ open duct/cable trench / Cable tray (with cable tie) including testing etc. as required of following size. OEM must have it's own in house NABL accredited Laboratory for testing procedure as per IS:10810. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR 4.0 Sq. mm 4 core (PWD BSR 2022 item no. 11.1.1.3)				
	P & F 1.2 mm thick G. I. / M .S. Sheet boxes duly finished with two coats of red oxide and with earthing terminal of following sizes (nominal size) in recessed/surface as required.For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR 1.2 mm thick M. S.' Sheet boxes 200mm x 150mm x 60mm (PWD BSR 2022 item no. 5.1.1.7)	15.00	Nos.	78.30	1174.50

②

	<p>Plate Earthing as per IS:3043 with Hot dipped G.I. Earth plate of size 600mm x 600mm x 6.0mm by embodying 3 to 4 mtr. below the ground level with 20 mm dia. G.I. 'B' class watering Pipe ,including all accessories like nut, bolts, reducer, nipple, wire meshed funnel, and Heavy duty weather proof poly-propylene earth pit chamber with lockable Jam free lid suitable for safe working load 5000 Kg or more of size Top Dia. 225 to 260 mm, Bottom Dia 300 to 350 mm. and Height 250 to 300 mm. and embodying the pipe complete with alternate layers salt and coke/ charcoal, testing of earth resistance for value of 5 ohms or less as required & must record by engineer in charge during site visit and ensure to enter in measurment book.All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . (PWD BSR 2022 item no.14.2)</p>	10.00	Nos.	100.80	1008.00
	<p>Providing & Fixing of BEE Star rated copper wounded double ball bearing capacitor start, aluminium body & Metallic blade ceiling fan Conforming to all the performance requirements laid down in IS 374:2019 including all amendments, as applicable ; & Carry BIS licensing (i.e. ISI marking) with down rod up to 80 cm with secondary support safety cable (steel rope) , cotter pin with 3 x 1.5 sq.mm pvc insulated flexible copper conductor making connection testing etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .1200 mm Sweep BEE 3 Star rated (service value >=5.0 to< 5.5) (PWD BSR 2022 item no.15.7.3)</p>	1.00	Nos.	5159.70	5159.70
	<p>Providing & Fixing of 16 amp. Combined flush type non modular socket and switch set with indicator and fuse set as per PWD specification for electrical Works, made out from industrial grade Polycarbonate or fire resistant ABS material including cutting hole in tile and making connection testing etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . (PWD BSR 2022 item no.7.4)</p>	4.00	Nos.	1971.00	7884.00
	<p>Providing & Fixing of 240/415 V isolator ISI marked IS:13947-III/conforming to IEC 60947-3, suitable for AC22A utilization category, 4KV impulse withstand voltage, true contact indication, Red colour dolly / lever shall have single mould covering over all poles for operation , two position din rail mounting, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board / sheet including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge.For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR 63 A rating (PWD BSR 2022 item no. 6.2.1.2)</p>	10.00	Nos.	162.00	1620.00

(M)

	Providing & Fixing of Recessed/surface mounting heavy duty horizontal type Double Door (Metal / Glazed)Distribution board with Metal end box made out from Galvanized steel / CRCA sheet not less than 1.2 mm thick conforming to IS-8623-1 & 3 / IEC 61439- 1 & 3, powder painted complete with reversible door (for double door DB only)100 amp. insulated copper bus bar/shorting link , copper neutral link, copper earth link , color coded interconnecting wire set of suitable rating and din bar,masking sheet, making internal DB terminations with copper lugs, Ferrules, detachable gland plate, including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR Metal door (single phase) IK-09 and IP-43 with Metal end box 4 Way (4+2) (PWD BSR 2022 item no. 6.10.1.1)	1.00	Nos.	407.70	407.70
	Providing & Fixing of ISI marked (IS:1258) batten/angle lamp holder with CM/L no. printed and made out from industrial grade Polycarbonate or fire resistant ABS material, brass terminal & captive screws including making connection testing etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .(PWD BSR 2022 item no. 7.13)	1.00	Nos.	1615.50	1615.50
	Providing & Fixing of ISI marked (IS:371) 6 amp surface type 3 pin ceiling rose with CM/L no. printed and made out from industrial grade Polycarbonate or fire resistant ABS material, brass terminal & captive screws including making connection testing etc. as required.All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .(PWD BSR 2022 item no.7.12)	2.00	Nos.	27.00	54.00
	Providing & Fixing of IS 11037:1984 marked non modular socket size flush type 120 watt rotary minimum 5 step fan regulator with CM/L no. printed and made out from industrial grade Polycarbonate or fire resistant ABS material including making connection testing etc. as required.All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .(PWD BSR 2022 item no.7.20)	4.00	Nos.	27.00	108.00
	Providing & Fixing of energy efficient /energy saving IP 20 LED direct retrofit Bulb in existing holder or fixture as required with system lumen efficacy ≥ 100 lm/Watt output ,pf 0.95 , CRI >70, minimum life time of minimum 25000 Burning Hours with , 70% of intial Lumen maintained till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) , maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Manufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by engineer in charge . for additional technical parameters of product/ work, refer Annexure "A" attached with this BSR.18/20 Watt .(PWD BSR 2022 item no.17.9.5)	4.00	Nos.	179.10	716.40
		2.00	Nos.	145.80	291.60
					805415.71

②

(Handwritten signature)

कनिष्ठ तकनीकी सहायक
पंचायत समिति इटावा

*नवीन रानी
(DTPS Itawa)*

सहायक अभियन्ता
इटावा

सहायक लेखाधिकारी
प0स0 इटावा

खण्ड विकास अधिकारी
प0स0 इटावा

Rates in Figure % (Above / Below)

Rates in Words % (Above / Below)

Tenderer Name

Address

Mobile No

संलग्न समस्त बिन्दु संख्या 1 से 25 तक की शर्तों से मैं सहमत हूँ ।

(Signature of contractor)

Name

Address with Mobile No.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
कार्यालय पंचायत समिति इटावा
जिला कोटा
अनुसूची "जी"

अटल ज्ञान केंद्र भवन
निर्माण अयाना

1 कार्य का संक्षिप्त विवरण व नाम	:-	
2 स्थान व स्पेसिफिकेशन	:-	ग्राम अयाना
3 तकनीकी स्वीकृति संख्या व राशी	:-	
4 वित्तीय स्वीकृति संख्या व राशी	:-	
5 अनुमानित राशी	:-	₹ 7,86,592.58
6 कार्य पूरा करने की अवधि	:-	12 माह
7 सक्षम अधिकारी का पदनाम	:-	सहायक अभियन्ता

क्र. सं.	कार्य का विवरण	तादाद	माप की ईकाई	दर रु में	राशि रु में
	Part A - Building				
1	पत्थर की दीवार को तोड़ना, तोड़े हुए पत्थरों का चट्टा लगाना तथा काम में न आने वाली सामग्री को 50 मीटर दूरी तक फैकना। सीमेंट मसाले में	6.13	cum	452.19	2771.92
2	नीव, खाई, परनाला में 1.5 गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नीव भरने के बाद खाली स्थानों को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची हुई मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना	0.43	cum	178.46	76.74
3	नीव तथा कुर्सी प्रथम श्रेणी ईट की चिनाई सीमेंट-बजरी 1:6 या 1:8 मसाले में, मय बगल की झिरी बन्द करने तथा तराई सहित। सीमेंट बजरी 1:6	28.01	cum	4263.50	119420.64
4	अतिरिक्त राशि अधिरचना में चिनाई कार्य में 4.5 मीटर ऊंचाई तक कुर्सी स्तर से।	56.02	cum	222.93	12488.54
5	अतिरिक्त राशि ईट के वर्गाकार या आयताकार खम्बों को बनाने में, अधिरचना में अधिकतम लम्बाई 1.2 मीटर तक।	4.51	cum	375.00	1691.25
6	सीमेंट कंक्रीट 1:2:4/1:1.5:3 मिश्रण की प्रवर्तित सीमेंट कंक्रीट में डालना तथा आपूर्ति करना, छत की स्लैब, छज्जे, बीम, लिटल आदि में दबाना, तराई करना तथा सतह को 1:3 सीमेंट मसाले से समतल करना आदि समेत पाइबन्दी सहित परन्तु स्टील तथा शटरिंग की कीमत अलग से। अनुपात 1:1.5:3	17.29	cum	5581.17	96498.43
7	जोड़े अतिरिक्त मंजिल के लिए	17.29	cum	76.95	1330.47
8	सेन्टरिंग-शटरिंग तख्ता एवम दुलाबंदी का आर.सी.सी. छत ए स्लेब छज्जे लिटल आदि डालने के लिए लगाना 405 मीटर ऊंचाई तक के लिए तथा हटाना आदि विशेष विवरण के अनुसार। शटरिंग स्टील	123.19	sqm	261.72	32241.29
9	आर.सी.सी. काम के लिए लोहे को काटना, मोड़ना तथा स्थान पर लगाना तथा बांधने का कार्य मय आपूर्ति के।	1696.58	kg	85.92	145770.15
10	सीमेंट कंक्रीट 1 सीमेंट रु 2 बजरी रु 4 पत्थर एग्रीगेट अनुपात में 12 मिमी नामीय माप की एग्रीगेट के साथ डालना-कूटना तथा तराई आदि सहित।	7.64	cum	4681.62	35767.58
11	75 X 75 मिमी का चट्टा (गोला) बनाना। सीमेंट कंक्रीट में	35.34	Rm	60.25	2129.24

(हस्ताक्षर)
(लोकेश अग्रवाल)
सहायक
पंचायत समिति इटावा
18151

12	20 मिमी मोटाई में 1:4 सीमेंट बजरी मसाले के ऊपर पॉलिश कोटा स्टोन फर्श, स्क्रिनिंग का लगाना व घिसाई (न्यूनतम 3 बार) तथा जोड़ों को सीमेंट के घोल से भर कर जोड़ना आदि। 2300 वर्ग सेमी ls vf/kd	77.46	sqm	928.35	71909.99
13	50 मिमी मोटाई में सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 मिश्रण जिसमें 1 सीमेंट 2 बजरी 4 पत्थर की या ईट की 12 मी. नामीय गिट्टी के साथ मिलाकर डालना, कूटना, दबाना तथा तराई आदि सहित। पत्थर की गिट्टी	8.12	sqm	355.53	2886.90
14	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट-बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई समेत। 20 मिमी	276.10	sqm	180.58	49858.14
15	सीमेंट प्लास्टर दीवार पर 1:4 अनुपात में सीमेंट - बजरी मिलाकर जोड़ों को कुरेदने तथा 14 दिन तक नियमित तराई सहित 12 मिमी	94.29	sqm	145.46	13715.42
16	प्लास्टर छत पर करने का अतिरिक्त खर्चा।	94.29	sqm	65.20	6147.71
17	कोनिया लोहा (एगल आइरन) के 40X40X3 मिमी की बाहरी चौखट में 22 गेज की सादा जी.आई. चदर के 2 पल्ले वाले दरवाजे 25X25X3 मिमी के कोनिया लोहे के चौखट (फ्रेम) में आपूर्ति करना तथा लगाना मय अर्गल स्लाईडिंग वोल्ट, चिटकनी तथा पकड़ पट्टियां आदि फिटिंग सहित जी.आई.सादा चदर	6.24	sqm	1980.27	12356.88
18	22 गेज की सादा जी.आई. चदर की बनी खिड़की जिसमें समस्त चौखट फ्रेम 25 X 25 X 3 मिमी की कोनिया लोहे का, 10 मिमी गिल मय अर्गल, चिटकनियां 2 नग तथा पट्टियां 4 नग आपूर्ति करना। जी.आई.चदर।	7.92	sqm	2535.62	20082.11
19	लोहे की खिड़की में लोहे की जाली 14 मेश, 24 गेज की लगाना तथा आपूर्ति करना तथा 20 X 3 मिमी वीडिंग (beading) के साथ लगाकर स्क्रू से कसना।	9.00	sqm	704.85	6343.65
20	110 मिमी व्यास के पी.वी.सी. पाइप का डालना मय अन्य आवश्यक सामग्री सहित	21.00	Rm	151.85	3188.85
21	गिल/गेट आदि में लोहे का कार्य जिसमें सपाट कोनिया, टी तथा नाळीदार (चेनल), को काटना, चढ़ाना तथा लगाना आदि।	790.00	kg	100.76	79600.40
22	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm).	163.08	sqm	77.40	12622.39
23	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: Two or more coats on new work including preparation of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect.	207.31	sqm	72.00	14926.32
24	इनामिल पेन्ट का लेप करना 3 तह में ताकि इकसार आभा हो जायें ज्व हफअम मअमदोकमद्ध नये कार्यधुराने कार्य पर सम सरफेस बनाना। नये कार्य पर।	28.32	sqm	125.05	3541.42
					747366.43
Part B -Light Fitting					
1	लाईट पॉइन्ट/फेन पॉइन्ट/ एकजास्ट फेन पॉइन्ट/ काल बेल पॉइन्ट के लिए 1.5 वर्ग मि.मी. एफआर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से, मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर प्लेट, उपयुक्त जीआई बॉक्स एवं 1.5 वर्ग मि.मी. एफआर पीवीसी इन्सुलेटेड कॉपर कन्डक्टर सिंगल कोर केबिल से अर्थिंग सहित आवश्यकतानुसार सतह/खाली स्थान में मध्यम दर्जे की पीवीसी कन्डूट वाइरिंग करना	25.00	no	729.31	18232.75

Lal Singh
(लोकेश अग्रवाल)
सहायक
सचिव
सचिवालय
7399618181

2	मॉड्यूलर प्लेट व सामने कवर सहित जीआई बॉक्स सतह/खाली स्थान में आपूर्ति करना और लगाना आवश्यकतानुसार 3 पिन 5/6 एम्पीयर मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट व 5/6 एएमपीएस मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन आदि (गैर निवासी भवनों में लाईट प्लग्स हेतु)	15.00	no	364.56	5468.40
3	Providing & Fixing of BEE Star rated copper wounded double ball bearing capacitor start, aluminium body & Metallic blade ceiling fan Conforming to all the performance requirements laid down in IS 374:2019 including all amendments, as applicable ; & Carry BIS licensing (i.e. ISI marking) with down rod up to 80 cm with secondary support safety cable (steel rope) , cotter pin with 3 x 1.5 sq.mm pvc insulated flexible copper conductor making connection testing etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .1200 mm Sweep BEE 3 Star rated (service value >=5.0 to < 5.5)	6.00	no	1971.00	11826.00
4	Providing & Fixing of energy efficient direct fit (Retrofit) Polycarbonate/ Glass housing SMD Mid Power LED tube rod (with integral driver & alumn. heat sink), on existing fixture. system lumen efficacy ≥ 100 lm/Watt output, internal surge protection of 2.5 KV ,THD < 20% ,p.f. ≥ 0.95 ,CRI >80 , life time of minimum 35000 Burning Hours with , 70% of intial Lumen maintained till life ends , CCT 3000°K / 4000°K / 5700°K /6000°K/6500°K (As per ANSI Bin) , maximum power consumption should not more than the specified rating and Fixture shall be of BIS standard and trade mark certificate (T.C.). Manufactures Word Mark/ Name Engraved/ Embossing/ Screen printing on housing. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79 & LM80)certificate / Report from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . 1200mm , Min. Lumens output 2000 lm LED Tube rod with Polycarbonate Housing	10.00	no	243.00	2430.00

Jalga

5	Providing & Fixing of 240/415 V isolator ISI marked IS:13947-III/conforming to IEC 60947-3, suitable for AC22A utilization category, 4KV impulse withstand voltage, true contact indication, Red colour dolly / lever shall have single mould covering over all poles for operation, two position din rail mounting, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board / sheet including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accredited lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR Triple pole Isolator 63 A rating	2.00	no	634.50	1269.00
				कुल	39226.15
				Total (A+B)	786592.58

Lohya

लोकोशा अग्रवाल
लोकोशा तकनीकी सहायक
लोकोशा समिति ईटावा
9799618181

.....प्रतिशत अधिक /प्रतिशत कम /
समान दर (At Par)

(दर अंकों में)
(दर शब्दों में)

हस्ताक्षर संवेदक